


# CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE BIENES DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DE BETANCURIA



Ayuntamiento de  
**Betancuria**



José Luis **Gutiérrez Padrón** & Asociados  
— ARQUITECTOS —

FECHA: OCTUBRE DE 2023

VERSIÓN DEFINITIVA

## ÍNDICE DE BIENES ARQUEOLÓGICOS

Nº Ficha	Localidad	Emplazamiento	Página
AQ001	Aguas verdes	En la margen Sur de la desembocadura del Barranco de Los Mozos y la playa del mismo nombre, sobre los acantilados.	1
AQ002	Aguas verdes	En el Lomo de los Sesquines junto al Bco. del Valle.	5
AQ003	Aguas verdes	Se sitúa por encima de la carretera de Llanos de la Concepción a Aguas Verdes, donde se localizan el pozo y la machacadora de piedra.	9
AQ004	Aguas verdes	En la margen derecha del Barranco de Los Mozos, situado sobre una pequeña lomita.	13
AQ005	Aguas verdes	Al Este del Lomo de los Sesquines, cerca del Morro Blanco.	17
AQ006	Aguas verdes	En Tablero de la Galera, en la ladera norte cerca al Bco. del Valle.	21
AQ007	Aguas verdes	En la margen derecha del Bco. de Los Mozos, situada inmediatamente al Este de un dique que secciona el lomo transversalmente.	25
AQ008	Aguas verdes	Cerca del cauce del Bco. del Valle desde el Corral Casa Quemada.	29
AQ009	Aguas verdes	En la loma del Morro Negro.	33
AQ010	Valle de Santa Inés	Llegando al Bco. del Valle, cerca de la bifurcación con el Bco. del Cigarrón.	37
AQ011	Valle de Santa Inés	En la loma del Morro de las Piedras.	41
AQ012	Valle de Santa Inés	En la ladera Oeste de la Montaña de Tirafe.	45
AQ013	Valle de Santa Inés	En la ladera del Valle de Santa Inés.	49
AQ014	Valle de Santa Inés	En la loma norte del Lomo del Guirre.	53
AQ015	Valle de Santa Inés	En la ladera Norte del Alto de Matías.	57
AQ016	Aguas verdes	En un Morrete al pie del Mojón de Sancho, muy cerca del cauce del Bco.	61



## ÍNDICE DE BIENES ARQUEOLÓGICOS

Nº Ficha	Localidad	Emplazamiento	Página
AQ017	Aguas verdes	En la margen izquierda de un barranquillo que vierte sus aguas en el Bco. del Valle.	65
AQ018	Macizo de Janey	En un lomo al Este del Bco. del Cangrejo y muy cerca de una pista de tierra que asciende hacia la Cabezada del Recogedero.	69
AQ019	Macizo de Janey	En lo alto de un morro con un promontorio rocoso y muy cerca de una pared de costa.	73
AQ020	Macizo de Janey	Ubicado en la ladera de Los Castillejos sobre un morrete rocoso.	77
AQ021	Macizo de Janey	En ambos márgenes del Barranco de Janey.	81
AQ022	Macizo de Janey	Al pie de un lomo en la margen derecha del Barranco de Janey.	85
AQ023	Macizo de Janey	En ambos márgenes del Barranco de Janey.	89
AQ024	Macizo de Janey	En la margen derecha del Barranco de Janey y adosadas al cantil del cauce.	93
AQ025	Macizo de Janey	En la margen izquierda del Barranco de Janey.	97
AQ026	Macizo del Aceituno	En la margen izquierda del Barranco de Los Negros, muy cerca de su desembocadura.	101
AQ027	Macizo del Aceituno	En la margen izquierda del Barranco de Agua Salada, junto a un pequeño barranquillo afluente del mismo.	105
AQ028	Macizo del Aceituno	En el centro del Morro del Aceituno.	109
AQ029	Majada del Cabezo	Al sur de Majada del Cabezo, cerca del Bco. de la Peña.	113
AQ030	Gran Barranco	En la entrada del cauce del Bco. de Machasé, en la bifurcación con el Bco. de la Peña.	117
AQ031	Gran Barranco	En la entrada del cauce del Bco. de Machasé, en la bifurcación con el Bco. de la Peña.	121

## ÍNDICE DE BIENES ARQUEOLÓGICOS

Nº Ficha	Localidad	Emplazamiento	Página
AQ032	Macizo de Janey	En las estribaciones del Morro de Gramán, muy cerca de una pista de tierra.	125
AQ033	Gran Barranco	En el Lomo de La Cerca, siguiendo la cresta en dirección Oeste.	129
AQ034	Betancuria	En el Llano de Santa Catalina.	133
AQ035	Betancuria	Al pie del Morro de la Cruz.	137
AQ036	Valle de Santa Inés	En degollada localizada entre el Morro de La Cruz y el Morro de La Cerdeña.	141
AQ037	Valle de Santa Inés	En la zona conocida como Corral de Esquey, ubicado al Norte de la carretera entre Antigua y Betancuria, unos metros antes del cruce que conduce al Valle de Santa Inés.	145
AQ038	Betancuria	En el Morro del Humilladero.	149
AQ039	Betancuria	En lo alto del Morro que se sitúa al Norte de Morro Janichón.	153
AQ040	Gran Barranco	En la cima de La Atalaya de Betancuria, en la cota más alta, y en el entorno próximo al punto geodésico.	157
AQ041	Ajuy	En el Llano del Sombrero entre Lomo Cuchillo Negro y Alto de la Potranca.	161
AQ042	Ajuy	En el extremo Norte del Llano del Sombrero, en la margen izquierda del Barranco de La Peña.	165
AQ043	Ajuy	En el Tablero del Jurado.	169
AQ044	Macizo del Aceituno	En la margen Norte de Caleta de La Peña Vieja.	173
AQ045	Malpaso	En la margen izquierda del Barranco del Rodeo, cercano al camino que asciende hasta la ermita de la Virgen de La Peña.	177
AQ046	Malpaso	Sobre la cresta que forma el risco de Las Peñitas.	181
AQ047	Malpaso	En la margen izquierda de la Presa de Las Peñitas.	185

Nº Ficha	Localidad	Emplazamiento	Página
AQ048	Malpaso	En la margen derecha de la Presa de Las Peñitas, al pie de Las Peñas del Alcalde.	189
AQ049	Vega del Río Palma	En el pico de La Muda.	193
AQ050	Vega del Río Palma	En las estribaciones septentrionales de la montaña de La Muda , a media ladera, en una zona destinada al cultivo y hoy convertida en un erial.	197
AQ051	Vega del Río Palma	En lo alto de la Majada de Tenemuyaca, y situado sobre un pequeño morro rodeado de plantaciones de tuneras.	201
AQ052	Vega del Río Palma	Entre Risco Blanco y Risco del Carnicero, y formado por múltiples estructuras dispuestas a lo largo de toda la cresta en las cotas más altas de la vertiente Sur (orientado hacia la	205
AQ053	Vega del Río Palma	En lo alto del Cuchillo del Esquén, en su extremo Oeste.	209
AQ054	Vega del Río Palma	En la cima de Gran Montaña y conformado por múltiples estructuras, distribuidas por la plataforma más elevada de la anterior.	213
AQ055	Vega del Río Palma	En el Cuchillo de La Erita, en la Degollada entre Morro Jorjado y Morro Malvasío.	217
AQ056	Gran Barranco	En el Barranco de La Peña, en su margen izquierda.	221

**PLANO DE SITUACIÓN**



**DATOS IDENTIFICATIVOS**

NRC94	18
Municipio	Betancuria
Topónimo	Punta del Golfete
Localidad	Aguas verdes
Emplazamiento	En la margen Sur de la desembocadura del Barranco de Los Mozos y la playa del mismo nombre, sobre los acantilados.
Hoja Mapa	FV-18C
Coordenadas geográficas UTM X	588958
Coordenadas geográficas UTM Y	3152173
Coordenadas geográficas UTM Z	45
Coordenadas UTM extensión	X_588935 Y_3152246 ; X_588960 Y_3152083 ; X_589071 Y_3152206 ; X_588874 Y_3152122

**DESCRIPCIÓN**


Descripción	<p>Restos de al menos tres construcciones muy mal conservadas. La estructura que se sitúa mas al norte es la mas alterada, ya que presenta claros signos de haber sido reconstruida recientemente. Además en superficie se han efectuado vertidos de basura y escombros en su interior. Unos 100 m al sur de esta estructura se ubican otras dos, separadas entre sí unos 15 metros, se encuentra muy deteriorada por lo que no se puede precisar su morfología, pudiendo observarse unicamente un amontonamiento de piedras. En el entorno próximo se localiza material arqueológico preeuropeo y postconquista.</p>
-------------	---

ECOGEOGRAFÍA	
Ecogeografía	Macizo. Suelos fersialfticos, suelos sódicos y suelos marrones encalichados y litosoles en regimen de humedad arídico (Calcisoles luvicos, solonetz calcicos, calcisoles petricos y leptosoles). Matorrales de aulagas y matos (Launaea y Salsola).
AFECCIONES Y ESTADO DE CONSERVACIÓN	
Afecciones y Estado de conservación	Estado de conservación: Regular. La reutilización del entorno arqueológico ha supuesto la transformación de las estructuras.
CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO	
Clasificación y categorización del suelo	S.R.E.P.- Suelo Rústico con valor dominante
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Características constructivas	Estructuras configuradas con muros de piedra seca, afectadas por procesos de reconstrucción que han desvirtuado su morfología.
BIENES RELACIONADOS	
Bienes relacionados	Ninguno
CONTEXTO MATERIAL	
Contexto material	Malacofanua, cerámica aborigen deocrada y sin decorar, industria lítica y cerámica popular.
DATOS DE USO Y REUTILIZACIÓN	
Datos de uso y reutilización	Otros usos
Observaciones	El espacio puede haber sido alterado por actividades esporádicas con la pesca y el marisqueo.
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN	
Propuestas de actuación	Excavación arqueológica, Sondeo, Prospección, Reproducción, Consolidación y Restauración. Control Arqueológico, Análisis estratigráfico de estructuras arquitectónicas, Estudios materiales arqueológicos.
Observaciones y sugerencias	Al localizarse el yacimiento en un ambiente costero muy transitado , se encuentra expuesto a constantes afecciones antrópicas.
TIPOLOGÍA	
Tipología	Económico
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Espacio natural protegido	Esta dentro del espacio natural protegido del parque rural de Betancuria (F-04).
CATALAGACIÓN	
CRITERIO DE CATALOGACIÓN	Interés arqueológico
PROTECCIÓN	
GRADO DE PROTECCIÓN	Preventiva
INTERVENCIÓN	
INTERVENCIONES	Investigación - Valorización - Mantenimiento - Conservación - Consolidación - Restauración.
OBSERVACIONES	
BIBLIOGRAFÍA	
Bibliografía	-Carta Arqueológica Insular de Fuerteventura -Cartografía y ortofo extraída del Inventario de Bienes Arqueológicos realizado por el Cabildo de Fuerteventura con nº de registro BTA001.

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA




FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



**PLANO DE SITUACIÓN**



**DATOS IDENTIFICATIVOS**

NRC94	8
Municipio	Betancuria
Topónimo	Tablero del Golfete
Localidad	Aguas verdes
Emplazamiento	En el Lomo de los Sesquines junto al Bco. del Valle.
Hoja Mapa	FV-18C
Coordenadas geográficas UTM X	590119
Coordenadas geográficas UTM Y	3151831
Coordenadas geográficas UTM Z	87
Coordenadas UTM extensión	X_590128 Y_3151905 ; X_590118 Y_3151745 ; X_590170 Y_3151833 ; X_590077 Y_3151845

**DESCRIPCIÓN**

Descripción	<p>Restos de construcciones arrasadas por una pala mecánica que destruyó casi por completo las mismas. En la actualidad no se puede apreciar la morfología de las estructuras, sólo pudiéndose percibir un amontonamiento de piedras de gran tamaño procedente de las paredes que debieron conformar las mismas. Por toda la ladera, siguiendo la pendiente, encontramos abundante material arqueológico preeuropeo y postconquista. Así mismo en las piedras de un dique basáltico situado unos metros por debajo de la construcción, se localizan una serie de líneas incisas, aunque por su técnica de ejecución y su tipología parecen ser de naturaleza etnográfica.</p>
-------------	---

<b>ECOGEOGRAFÍA</b>	
Ecogeografía	Macizo y Barranco encajado de perfil en "V". Suelos marrones encalichados (Calsisoles petricos). Tarajaledas y Matorrales de aulagas y matos (Launaea y Salsola).
<b>AFECCIONES Y ESTADO DE CONSERVACIÓN</b>	
Afecciones y Estado de conservación	Estado de conservación: Malo. Las estructuras arqueológicas fueron arrasadas por movimientos de tierra mediante pala mecanica, viendose afectadas tambien por la acción de las escorrentías.
<b>CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO</b>	
Clasificación y categorización del suelo	S.R.E.P.- Suelo Rústico con valor dominante
<b>CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS</b>	
Características constructivas	-Estructuras de piedra seca. Es imposible detallar sus características constructivas debido al nivel de destrucción que presentan. - Paneles 1 -Geométricos
<b>BIENES RELACIONADOS</b>	
Bienes realcionados	Tablero del Golfete II
<b>CONTEXTO MATERIAL</b>	
Contexto material	Malacofanua, cerámica aborigen deocrada, cerámica popular, a torno y vidriada.
<b>DATOS DE USO Y REUTILIZACIÓN</b>	
Datos de uso y reutilización	Desconocido
Observaciones	Ninguna
<b>PROPUESTAS DE ACTUACIÓN</b>	
Propuestas de actuación	Excavación arqueológica, Sondeo, Prospección, Reproducción, Consolidación y Restauración. Control Arqueológico, Análisis estratigráfico de estructuras arquitectónicas, Estudios materiales arqueológicos.
Observaciones y sugerencias	El yacimiento fue arrasado por una pala mecánica, por lo que se hace necesario realizar una evaluación detallada de ese impacto y sus consecuesncias en el registro arqueológico.
<b>TIPOLOGÍA</b>	
Tipología	Poblado y económico
<b>ESPACIO NATURAL PROTEGIDO</b>	
Espacio natural protegido	Esta dentro del espacio natural protegido del parque rural de Betancuria (F-04).
<b>CATOLAGACIÓN</b>	
CRITERIO DE CATALOGACIÓN	Interés arqueológico
<b>PROTECCIÓN</b>	
GRADO DE PROTECCIÓN	Preventiva
<b>INTERVENCIÓN</b>	
INTERVENCIONES	Investigación - Valorización - Mantenimiento - Conservación - Consolidación - Restauración.
OBSERVACIONES	
<b>BIBLIOGRAFÍA</b>	
Bibliografía	-Carta arqueológica Insular de Fuerteventura. -V.V.A.A.:<<<Aproximación a la descripción e interpretación de la Carta Arqueológica de Fuerteventura, Archipiélago de Canarias>>, en I Jornadas de Historia de Fuerteventura y Lazarote Tomo II, 1987. -Martín de Guzmán, C.: "Arqueología del territorio de Fuerteventura" en Excavaciones Arqueológicas II. Dirección General del Patrimonio Histórico, 1990. -Cabrera Pérez, J.C.: "Prehistoria de Fuerteventura: un modelo insular de adaptación". Ed. Cabildo Insular de Fuerteventura - Ed. Cabildo de Gran Canaria, 1996. -Cartografía y ortofo extraída del Inventario de Bienes Arqueológicos realizado por el Cabildo de Fuerteventura con nº de registro BTA002.

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



**PLANO DE SITUACIÓN**



**DATOS IDENTIFICATIVOS**

NRC94	
Municipio	Betancuria
Topónimo	Tablero del Golfete II
Localidad	Aguas verdes
Emplazamiento	Se sitúa por encima de la carretera de Llanos de la Concepción a Aguas Verdes, donde se localizan el pozo y la machacadora de piedra.
Hoja Mapa	FV-18C
Coordenadas geográficas UTM X	590566
Coordenadas geográficas UTM Y	3151632
Coordenadas geográficas UTM Z	100
Coordenadas UTM extensión	X_590578 Y_3151680 ; X_590531 Y_3151593 ; X_590616 Y_3151635 ; X_590509 Y_3151644

**DESCRIPCIÓN**

Descripción	<p>Cueva de planta irregular de unos ,5 m de profundidad y ,7 en su parte mas ancha, la altura de la misma no excede de ,5 m. Tiene su boca orientada hacia el sur y La cueva, que ha sufrido reutilización como lugar para guardar el ganado, parece tener cierta sedimentación. En su boca presenta restos de un pequeño muro de acondicionamiento. Por toda la ladera y el entorno inmediato se localiza material arqueológico consistente en malacofauna, ceramica aborigen decorada y sin decorar, ceramica popular y a torno.</p>
-------------	---

ECOGEOGRAFÍA	
Ecogeografía	Barranco encajado de perfil en "V". Suelos marrones encalichados (Calsisoles petricos). Tarajaledas.
AFECCIONES Y ESTADO DE CONSERVACIÓN	
Afecciones y Estado de conservación	Estado de conservación: Regular. Las afecciones que presenta han venido dadas por la reutilización ganadera que se ha hecho del lugar, pudiendo esta haber alterado los depósitos arqueológicos.
CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO	
Clasificación y categorización del suelo	S.R.E.P.- Suelo Rústico con valor dominante
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Características constructivas	Cueva natural, sólo presenta un acondicionamiento en forma de un pequeño muro de piedra seca que actuaría de cierre.
BIENES RELACIONADOS	
Bienes relacionados	Tablero del Golfete, Punta del Golfete y Tablero de La Galera
CONTEXTO MATERIAL	
Contexto material	Cerámica aborígen deocrada y sin decorar malacofauna, cerámica popular y a torno.
DATOS DE USO Y REUTILIZACIÓN	
Datos de uso y reutilización	Pastoril
Observaciones	La cueva se ha utilizado como refugio esporádico del ganado.
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN	
Propuestas de actuación	Excavación arqueológica, Sondeo, Prospección, Reproducción, Consolidación y Restauración. Control Arqueológico, Análisis estratigráfico de estructuras arquitectónicas, Estudios materiales arqueológicos.
Observaciones y sugerencias	La reutilización ganadera ha supuesto una transformación del registro arqueológico, es conveniente conocer si en el interior de la cueva subsisten aún niveles de ocupación preeuropeos.
TIPOLOGÍA	
Tipología	Cueva
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Espacio natural protegido	Esta dentro del espacio natural protegido del parque rural de Betancuria (F-04)
CATALOGACIÓN	
CRITERIO DE CATALOGACIÓN	Interés arqueológico
PROTECCIÓN	
GRADO DE PROTECCIÓN	Preventiva
INTERVENCIÓN	
INTERVENCIÓNES	Investigación - Valorización - Mantenimiento - Conservación - Consolidación - Restauración.
OBSERVACIONES	
BIBLIOGRAFÍA	
Bibliografía	-Carta Arqueológica Insular de Fuerteventura -Cartografía y ortofo extraída del Inventario de Bienes Arqueológicos realizado por el Cabildo de Fuerteventura con nº de registro BTA003.

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA




FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



**PLANO DE SITUACIÓN**



**DATOS IDENTIFICATIVOS**

NRC94	10
Municipio	Betancuria
Topónimo	Bco. de Chupadero Grande
Localidad	Aguas verdes
Emplazamiento	En la margen derecha del Barranco de Los Mozos, situado sobre una pequeña lomita.
Hoja Mapa	FV-18C
Coordenadas geográficas UTM X	591047
Coordenadas geográficas UTM Y	3152086
Coordenadas geográficas UTM Z	104
Coordenadas UTM extensión	X_591061 Y_3152117 ; X_591044 Y_3152055 ; X_591085 Y_3152098 ; X_591015 Y_3152078

**DESCRIPCIÓN**

Descripción	<p>Construcción de planta ovalada. Las dimensiones aproximadas de la construcción son 2 m en su eje mayor por 1,5 en su eje menor, alcanzando su muro una altura máxima de 1,2 m. Dicha estructura presenta una tipología claramente histórica, sin embargo en el entorno cercano a esta, se localiza malacofauna, cerámica aborígen decorada y sin decorar, cerámica popular, a torno y vidriada.</p>
-------------	--

ECOGEOGRAFÍA	
Ecogeografía	Macizo. Suelos marrones encalichados (Calsisoles pétricos). Matorrales de aulagas y matos (Launaea y Salsola).
AFECCIONES Y ESTADO DE CONSERVACIÓN	
Afecciones y Estado de conservación	Estado de conservación: Regular. Aparte de la posible reutilización ganadera del espacio, el entorno cercano ha sido arado con la intención de sembrar, lo que puede haber afectado a posibles estructuras ocultas en el subsuelo.
CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO	
Clasificación y categorización del suelo	S.R.E.P.- Suelo Rústico con valor dominante
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Características constructivas	La estructura de piedra seca localizada en el lugar posee una tipología constructiva que la enclava en un periodo temporal histórico. Resaltar además la mala calidad del aparejo del muro, afectado por derrumbes debido a lo anterior.
BIENES RELACIONADOS	
Bienes relacionados	Lomo de Los Sesquines y Bco. de Los Mozos
CONTEXTO MATERIAL	
Contexto material	Cerámica aborígen decorada y sin decorar malacofauna, cerámica popular, a torno y vidriada.
DATOS DE USO Y REUTILIZACIÓN	
Datos de uso y reutilización	Agrícola y pastoril
Observaciones	Las tierras por las que se dispersan los materiales arqueológicos han sido sembradas, posiblemente para obtener simiente destinada al alimento de las aves salvajes.
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN	
Propuestas de actuación	Excavación arqueológica, Sondeo, Prospección, Reproducción, Consolidación y Restauración. Control Arqueológico, Análisis estratigráfico de estructuras arquitectónicas, Estudios materiales arqueológicos.
Observaciones y sugerencias	Las tareas de sembrado en el entorno del yacimiento muy probablemente han sido realizadas por una administración pública, es necesario coordinar estas labores con la protección de espacios arqueológicos.
TIPOLOGÍA	
Tipología	Construcción aislada
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Espacio natural protegido	Esta dentro del espacio natural protegido del parque rural de Betancuria (F-04)
CATALOGACIÓN	
CRITERIO DE CATALOGACIÓN	Interés arqueológico
PROTECCIÓN	
GRADO DE PROTECCIÓN	Preventiva
INTERVENCIÓN	
INTERVENCIÓNES	Investigación - Valorización - Mantenimiento - Conservación - Consolidación - Restauración.
OBSERVACIONES	
BIBLIOGRAFÍA	
Bibliografía	-Carta Arqueológica Insular de Fuerteventura -Cartografía y ortofo extraída del Inventario de Bienes Arqueológicos realizado por el Cabildo de Fuerteventura con nº de registro BTA004.

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA




FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



**PLANO DE SITUACIÓN**



**DATOS IDENTIFICATIVOS**

NRC94	H-D
Municipio	Betancuria
Topónimo	Lomo de Los Sesquines
Localidad	Aguas verdes
Emplazamiento	Al Este del Lomo de los Sesquines, cerca del Morro Blanco.
Hoja Mapa	FV-18C
Coordenadas geográficas UTM X	591246
Coordenadas geográficas UTM Y	3151756
Coordenadas geográficas UTM Z	193
Coordenadas UTM extensión	X_591249 Y_3151769 ; X_591251 Y_3151742 ; X_591265 Y_3151759 ; X_591228 Y_3151758

**DESCRIPCIÓN**

Descripción	<p>Construcción de planta ovalada conformada por un muro que parece de doble hilada formada por piedras hincadas. La construcción, de unos 3m de diametro, presenta un mal estado de conservación ya que parece haber sufrido reutilización en epocas recientes. No se localizó material arqueológico alguno a excepción de algunos fragmentos de malacofauna no obstante, su caracterfstica tipología constructiva nos obliga a incluirla en la carta arqueológica.</p>
-------------	--

ECOGEOGRAFÍA	
Ecogeografía	Macizo. Suelos marrones encalichados (Calsisoles pétricos). Matorrales de aulagas y matos (Launaea y Salsola).
AFECCIONES Y ESTADO DE CONSERVACIÓN	
Afecciones y Estado de conservación	Estado de conservación: Malo. Además de los derrumbes ocasionados por los agentes ambientales, la estructura arqueológica ha sufrido procesos de reconstrucción reciente con fines ganaderos.
CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO	
Clasificación y categorización del suelo	S.R.E.P.- Suelo Rústico con valor dominante
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Características constructivas	Estructura de piedra seca, muro de doble hilada conformado por piedras hincadas.
BIENES RELACIONADOS	
Bienes relacionados	Bco. de Chupadero Grande y Bco. de Los Mozos
CONTEXTO MATERIAL	
Contexto material	Malacofauna
DATOS DE USO Y REUTILIZACIÓN	
Datos de uso y reutilización	Pastoril
Observaciones	Ninguna
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN	
Propuestas de actuación	Excavación arqueológica, Sondeo, Prospección, Reproducción, Consolidación y Restauración. Control Arqueológico, Análisis estratigráfico de estructuras arquitectónicas, Estudios materiales arqueológicos.
Observaciones y sugerencias	La ausencia de material arqueológico de clara adscripción aborigen, aunque la tipología constructiva si indique la naturaleza aborigen del lugar, recomiendan la realización en el futuro de una campaña arqueológica tendente a la conformación de lo anterior.
TIPOLOGÍA	
Tipología	Construcción aislada
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Espacio natural protegido	Esta dentro del espacio natural protegido del parque rural de Betancuria (F-04)
CATALAGACIÓN	
CRITERIO DE CATALOGACIÓN	Interés arqueológico
PROTECCIÓN	
GRADO DE PROTECCIÓN	Preventiva
INTERVENCIÓN	
INTERVENCIONES	Investigación - Valorización - Mantenimiento - Conservación - Consolidación - Restauración.
OBSERVACIONES	
BIBLIOGRAFÍA	
Bibliografía	-Carta Arqueológica Insular de Fuerteventura -Cartografía y ortofo extraída del Inventario de Bienes Arqueológicos realizado por el Cabildo de Fuerteventura con nº de registro BTA005.

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA




FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



**PLANO DE SITUACIÓN**



**DATOS IDENTIFICATIVOS**

NRC94	255
Municipio	Betancuria
Topónimo	Tablero de La Galera
Localidad	Aguas verdes
Emplazamiento	En Tablero de la Galera, en la ladera norte cerca al Bco. del Valle.
Hoja Mapa	FV-18C
Coordenadas geográficas UTM X	591106
Coordenadas geográficas UTM Y	3151210
Coordenadas geográficas UTM Z	130
Coordenadas UTM extensión	X_590938 Y_3151300 ; X_591213 Y_3151014 ; X_591231 Y_3151185 ; X_590900 Y_3151282

**DESCRIPCIÓN**

Descripción	<p>Complejo etnográfico formado por un horno de cal y cuatro estructuras de piedra seca. La primera estructura presenta planta cuadrangular de esquinas redondeadas, con tres estructuras circulares de menor tamaño adosadas y en relativo buen estado de conservación. Unos 300m hacia el sur se localiza un horno de cal, entre éste y las primeras estructuras se ubica una casa, rodeada de una pared de piedra seca, con tres estancias bien definidas. Alrededor de esta estructura hay malacofauna. La tercera unidad viene definida por una estructura rectangular no uniforme, dividida en tres estancias, cuyas paredes tienen una altura aproximada de 1,50m, alrededor de esta estructura se localiza cerámica popular. Hacia el noroeste de la estructura principal hay 3 toriles relativamente bien conservados. Al Este del mismo conjunto existe otra estructura circular a la que se le adosa otra de menor tamaño.</p>
-------------	---

<b>ECOGEOGRAFÍA</b>	
Ecogeografía	Macizo. Suelos marrones encalichados (Calsisoles pétricos) y suelos marrones encalichados y afloramientos rocosos (Calcsisoles pétricos y rocas).
<b>AFECCIONES Y ESTADO DE CONSERVACIÓN</b>	
Afecciones y Estado de conservación	Estado de conservación: Regular. El emplazamiento arqueológico original parece haber sido sustituido por una intensa actividad ganadera y extractiva, por lo que dicho contenido arqueológico se ha desvirtuado.
<b>CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO</b>	
Clasificación y categorización del suelo	S.R.E.P.- Suelo Rústico con valor dominante
<b>CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS</b>	
Características constructivas	Las construcciones de piedra seca en el entorno son de naturaleza etnográfica (estancias ganaderas) incluyendo también un horno de cal.
<b>BIENES RELACIONADOS</b>	
Bienes relacionados	El conjunto se sitúa a unos 300m de un horno de cal
<b>CONTEXTO MATERIAL</b>	
Contexto material	Malacofanua, cerámica aborígen deocrada y sin decorar, cerámica popular.
<b>DATOS DE USO Y REUTILIZACIÓN</b>	
Datos de uso y reutilización	Pastoril y otros usos
Observaciones	Ninguna
<b>PROPUESTAS DE ACTUACIÓN</b>	
Propuestas de actuación	Excavación arqueológica, Sondeo, Prospección, Reproducción, Consolidación y Restauración. Control Arqueológico, Análisis estratigráfico de estructuras arquitectónicas, Estudios materiales arqueológicos.
Observaciones y sugerencias	La intensa reutilización histórica del espacio ha generado una transformación del registro constructivo y material de la zona, es necesario evaluar si aún permanecen en el subsuelo posibles restos de ocupación preeuropea del entorno.
<b>TIPOLOGÍA</b>	
Tipología	Poblado, económico y otras
<b>ESPACIO NATURAL PROTEGIDO</b>	
Espacio natural protegido	Esta fuera del espacio natural protegido del parque rural de Betancuria (F-04)
<b>CATALOGACIÓN</b>	
CRITERIO DE CATALOGACIÓN	Interés arqueológico
<b>PROTECCIÓN</b>	
GRADO DE PROTECCIÓN	Preventiva
<b>INTERVENCIÓN</b>	
INTERVENCIÓNES	Investigación - Valorización - Mantenimiento - Conservación - Consolidación - Restauración.
OBSERVACIONES	
<b>BIBLIOGRAFÍA</b>	
Bibliografía	-Carta Arqueológica Insular de Fuerteventura -Cartografía y ortofo extraída del Inventario de Bienes Arqueológicos realizado por el Cabildo de Fuerteventura con nº de registro BTA006.

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA




FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



**PLANO DE SITUACIÓN**



**DATOS IDENTIFICATIVOS**

NRC94	
Municipio	Betancuria
Topónimo	Bco. de Los Mozos
Localidad	Aguas verdes
Emplazamiento	En la margen derecha del Bco. de Los Mozos, situada inmediatamente al Este de un dique que secciona el lomo transversalmente.
Hoja Mapa	FV-18C
Coordenadas geográficas UTM X	591562
Coordenadas geográficas UTM Y	3152105
Coordenadas geográficas UTM Z	122
Coordenadas UTM extensión	X_591563 Y_3152134 ; X_591563 Y_3152082 ; X_591587 Y_3152095 ; X_591545 Y_3152104

**DESCRIPCIÓN**

Descripción	<p>Construcción conformada por tres anillos circulares concéntricos y escalonados en otros tantos niveles. El anillo central, que ocupa el nivel mas elevado, tiene un diámetro aproximado de 1,2m. El anillo intermedio, mucho mas derruido y desdibujado, parece tener un diámetro aproximado de unos 3m. El anillo exterior, que también presenta un mal estado de conservación, posee un diámetro de unos 5m. La estructura, dispuesta en ligera pendiente, presenta una tipología constructiva bastante atípica. Ladera abajo se localiza material arqueológico muy fragmentado (Cerámica aborigen y malacofauna).</p>
-------------	---

ECOGEOGRAFÍA	
Ecogeografía	Macizo. Suelos marrones encalichados (Calsisoles pétricos). Matorrales de aulagas y matos (Launaea y Salsola).
AFECCIONES Y ESTADO DE CONSERVACIÓN	
Afecciones y Estado de conservación	Estado de conservación: Malo. La estructura parece haber sido afectada por agentes naturales que han causado los numerosos derrumbes que presenta. No se puede descartar algún tipo de reutilización ganadera que haya modificado su morfología constructiva.
CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO	
Clasificación y categorización del suelo	S.R.E.P.- Suelo Rústico con valor dominante
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Características constructivas	Muros de piedra seca que forman anillos concéntricos, aparejo de mediano tamaño.
BIENES RELACIONADOS	
Bienes relacionados	Bco. de Chupadero Grande y Lomo de Los Sesquines
CONTEXTO MATERIAL	
Contexto material	Malacofanua, cerámica aborígen.
DATOS DE USO Y REUTILIZACIÓN	
Datos de uso y reutilización	Pastoril
Observaciones	Ninguna
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN	
Propuestas de actuación	Excavación arqueológica, Sondeo, Prospección, Reproducción, Consolidación y Restauración. Control Arqueológico, Análisis estratigráfico de estructuras arquitectónicas, Estudios materiales arqueológicos.
Observaciones y sugerencias	Dada la peculiar tipología de la estructura, se podría hacer factible una intervención encaminada a discernir su naturaleza funcional.
TIPOLOGÍA	
Tipología	Construcción aislada
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Espacio natural protegido	Esta fuera del espacio natural protegido del parque rural de Betancuria (F-04)
CATALOGACIÓN	
CRITERIO DE CATALOGACIÓN	Interés arqueológico
PROTECCIÓN	
GRADO DE PROTECCIÓN	Preventiva
INTERVENCIÓN	
INTERVENCIÓNES	Investigación - Valorización - Mantenimiento - Conservación - Consolidación - Restauración.
OBSERVACIONES	
BIBLIOGRAFÍA	
Bibliografía	-Carta Arqueológica Insular de Fuerteventura -Cartografía y ortofo extraída del Inventario de Bienes Arqueológicos realizado por el Cabildo de Fuerteventura con nº de registro BTA007.

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA




FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



**PLANO DE SITUACIÓN**



**DATOS IDENTIFICATIVOS**

NRC94	267
Municipio	Betancuria
Topónimo	Bco. del Valle
Localidad	Aguas verdes
Emplazamiento	Cerca del cauce del Bco. del Valle desde el Corral Casa Quemada.
Hoja Mapa	FV-18C
Coordenadas geográficas UTM X	591737
Coordenadas geográficas UTM Y	3150992
Coordenadas geográficas UTM Z	153
Coordenadas UTM extensión	X_591740 Y_3151006 ; X_591740 Y_3150977 ; X_591749 Y_3150996 ; X_591726 Y_3150994

**DESCRIPCIÓN**

Descripción	<p>Abrigo o soco de piedra seca de unos 2m de diámetro y 1m de altura. Está constituido por dos lienzos semicirculares y opuestos entre sí, divididos por una pared de tendencia rectilínea. Cada uno de los socos está abierto al norte y al sur respectivamente, parece que han sido parcialmente reconstruidos o remodelados recientemente. En el entorno próximo se localiza material arqueológico preeuropeo (cerámica aborigen decorada y sin decorar, malaconfauna, e industria lítica).</p>
-------------	---

ECOGEOGRAFÍA	
Ecogeografía	Macizo. Suelos marrones encalichados (Calsisoles pétricos). Matorrales de aulagas y matos (Launaea y Salsola).
AFECCIONES Y ESTADO DE CONSERVACIÓN	
Afecciones y Estado de conservación	Estado de conservación:Regular. Reutilización ganadera del entorno, lo que ha dado lugar a la construcción de nuevos elementos o al retoque de estructura anteriores.
CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO	
Clasificación y categorización del suelo	S.R.E.P.- Suelo Rústico con valor dominante
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Características constructivas	Socos pastoriles elaborados en piedra seca, muros de escas calidad constructiva, usuales para estructuras de uso temporal.
BIENES RELACIONADOS	
Bienes realcionados	Tablero de La Galera
CONTEXTO MATERIAL	
Contexto material	Cerámica aborigen deocrada y sin decorar, malacofauna e industria lítica.
DATOS DE USO Y REUTILIZACIÓN	
Datos de uso y reutilización	Pastoril
Observaciones	Los socos presentes en el entorno parecen añadidos más o menos receientes al entorno arqueológico
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN	
Propuestas de actuación	Excavación arqueológica, Sondeo, Prospección, Reproducción, Consolidación y Restauración. Control Arqueológico, Análisis estratigráfico de estructuras arquitectónicas, Estudios materiales arqueológicos.
Observaciones y sugerencias	Los añadidos posteriores son el único vestigio constructivo presente en la zona, sin que se pueda descartar la existencia de otros de origen preeuropeo en el subsuelo
TIPOLOGÍA	
Tipología	Construcción aislada
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Espacio natural protegido	Esta dentro del espacio natural protegido del parque rural de Betancuria (F-04)
CATOLOGACIÓN	
CRITERIO DE CATALOGACIÓN	Interés arqueológico
PROTECCIÓN	
GRADO DE PROTECCIÓN	Preventiva
INTERVENCIÓN	
INTERVENCIONES	Investigación - Valorización - Mantenimiento - Conservación - Consolidación - Restauración.
OBSERVACIONES	
BIBLIOGRAFÍA	
Bibliografía	-Carta arqueológica Insular de Fuerteventura. -V.V.A.A.:<<<Aproximación a la descripción e interpretación de la Carta Arqueológica de Fuerteventura, Archipiélago de Canarias>>, en I Jornadas de Historia de Fuerteventura y Lazarote Tomo II, 1987. -Cartografía, ortofo y fotografía extraída del Inventario de Bienes Arqueológicos realizado por el Cabildo de Fuerteventura con nº de registro BTA008.

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA




FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



**PLANO DE SITUACIÓN**



**DATOS IDENTIFICATIVOS**

NRC94	E
Municipio	Betancuria
Topónimo	Morro Negro
Localidad	Aguas verdes
Emplazamiento	En la loma del Morro Negro.
Hoja Mapa	FV-18D
Coordenadas geográficas UTM X	592277
Coordenadas geográficas UTM Y	3151569
Coordenadas geográficas UTM Z	305
Coordenadas UTM extensión	X_592300 Y_3151615 ; X_592235 Y_3151530 ; X_592332 Y_3151566 ; X_592213 Y_3151540

**DESCRIPCIÓN**

Descripción	<p>En lo alto de Morro Blanco, en un afloramiento rocoso, se localizan los restos de al menos dos construcciones formadas por una hilada de piedras hincadas de mediano y gran tamaño. Ambas construcciones, que parecen estar adosadas, poseen una morfología cuadrangular. El estado de los muros es malo, ya que presentan derrumbes. En lo alto del morro existen otras construcciones ganaderas a modo de pequeños socos y gateras que parecen ser de factura más reciente. En el entorno próximo no se localizo material arqueológico a excepción de algunas piezas de insdustria lítica.</p>
-------------	---

<b>ECOGEOGRAFÍA</b>	
Ecogeografía	Macizo. Suelos marrones encalichados (Calsisoles pétricos) y suelos marrones encalichados y afloramientos rocosos (Calsisoles pétricos y rocas).
<b>AFECCIONES Y ESTADO DE CONSERVACIÓN</b>	
Afecciones y Estado de conservación	Estado de conservación: Regular. Anadidos recientes de estructuras ganaderas (socos y gateras).
<b>CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO</b>	
Clasificación y categorización del suelo	S.R.E.P.- Suelo Rústico con valor dominante
<b>CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS</b>	
Características constructivas	Estructuras conformadas por muros de piedras hincadas, aparejo de grandes dimensiones
<b>BIENES RELACIONADOS</b>	
Bienes relacionados	Morro de Las Piedras II y Morro de Las Piedras
<b>CONTEXTO MATERIAL</b>	
Contexto material	Industria lítica
<b>DATOS DE USO Y REUTILIZACIÓN</b>	
Datos de uso y reutilización	Pastoril
Observaciones	Ninguna
<b>PROPUESTAS DE ACTUACIÓN</b>	
Propuestas de actuación	Excavación arqueológica, Sondeo, Prospección, Reproducción, Consolidación y Restauración. Control Arqueológico, Análisis estratigráfico de estructuras arquitectónicas, Estudios materiales arqueológicos.
Observaciones y sugerencias	La ausencia de un registro de material arqueológico amplio de clara adscripción aborigen, aunque la tipología constructiva si indique la naturaleza preeuropea del lugar, recomiendan en el futuro de una campaña arqueológica tendente a la confirmación de lo anterior.
<b>TIPOLOGÍA</b>	
Tipología	Construcción aislada
<b>ESPACIO NATURAL PROTEGIDO</b>	
Espacio natural protegido	Esta fuera del espacio natural protegido del parque rural de Betancuria (F-04)
<b>CATALOGACIÓN</b>	
CRITERIO DE CATALOGACIÓN	Interés arqueológico
<b>PROTECCIÓN</b>	
GRADO DE PROTECCIÓN	Preventiva
<b>INTERVENCIÓN</b>	
INTERVENCIÓNES	Investigación - Valorización - Mantenimiento - Conservación - Consolidación - Restauración.
OBSERVACIONES	
<b>BIBLIOGRAFÍA</b>	
Bibliografía	-Carta Arqueológica Insular de Fuerteventura -Cartografía y ortofo extraída del Inventario de Bienes Arqueológicos realizado por el Cabildo de Fuerteventura con nº de registro BTA009.

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



**PLANO DE SITUACIÓN**



**DATOS IDENTIFICATIVOS**

NRC94	9
Municipio	Betancuria
Topónimo	Morro de Las Piedras II
Localidad	Valle de Santa Inés
Emplazamiento	Llegando al Bco. del Valle, cerca de la bifurcación con el Bco. del Cigarrón.
Hoja Mapa	FV-18D
Coordenadas geográficas UTM X	592454
Coordenadas geográficas UTM Y	3151083
Coordenadas geográficas UTM Z	181
Coordenadas UTM extensión	X_592495 Y_3151133 ; X_592436 Y_3151045 ; X_592516 Y_3151112 ; X_592402 Y_3151064

**DESCRIPCIÓN**

Descripción	<p>Corral de piedra seca de planta cuadrangular de unos 5,5m, teniendo una altura máxima de 1m aproximadamente. El mismo se ubica en una pequeña loma situada al pie del Morro de Las Piedras en su cara Sur. Adosado a este corral, en su extremo Sureste, se ubica una pequeña estancia ovalada de 1m de diámetro. Unos 20m al Norte de este corral se localiza una pequeña gatera. Por todo el entorno se documenta abundante material arqueológico.</p>
-------------	---

ECOGEOGRAFÍA	
Ecogeografía	Macizo y Barranco encajado de perfil en "V". Suelos marrones encalichados (Calsisoles petricos). Matorrales de aulagas y matos (Launaea y Salsola).
AFECCIONES Y ESTADO DE CONSERVACIÓN	
Afecciones y Estado de conservación	Estado de conservación: Regular. La reutilización ganadera del entorno ha supuesto la generación de nuevas estructuras. El corral de mayores dimensiones puede haber aprovechado parte de una construcción aborigen.
CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO	
Clasificación y categorización del suelo	S.R.E.P.- Suelo Rústico con valor dominante
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Características constructivas	Construcciones ganaderas de piedra seca. Diversas tipologías representadas. Calidad constructiva regular.
BIENES RELACIONADOS	
Bienes relacionados	Morro Negro y Morro de Las Piedras
CONTEXTO MATERIAL	
Contexto material	Malacofanua, cerámica aborigen decorada y sin decorar, industria lítica y cerámica popular.
DATOS DE USO Y REUTILIZACIÓN	
Datos de uso y reutilización	Pastoril
Observaciones	Es posible que las estructuras de origen preeuropeo hayan sido modificadas para su uso ganadero.
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN	
Propuestas de actuación	Excavación arqueológica, Sondeo, Prospección, Reproducción, Consolidación y Restauración. Control Arqueológico, Análisis estratigráfico de estructuras arquitectónicas, Estudios materiales arqueológicos.
Observaciones y sugerencias	La reutilización histórica del espacio ha generado una transformación del registro constructivo y del material de la zona, es necesario evaluar si aún permanecen en el subsuelo posibles resto de ocupación preeuropea del entorno.
TIPOLOGÍA	
Tipología	Construcción aislada
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Espacio natural protegido	Esta dentro del espacio natural protegido del parque rural de Betancuria (F-04)
CATALOGACIÓN	
CRITERIO DE CATALOGACIÓN	Interés arqueológico
PROTECCIÓN	
GRADO DE PROTECCIÓN	Preventiva
INTERVENCIÓN	
INTERVENCIONES	Investigación - Valorización - Mantenimiento - Conservación - Consolidación - Restauración.
OBSERVACIONES	
BIBLIOGRAFÍA	
Bibliografía	-Carta arqueológica Insular de Fuerteventura. -V.V.A.A.:<<<Aproximación a la descripción e interpretación de la Carta Arqueológica de Fuerteventura, Archipiélago de Canarias>>, en I Jornadas de Historia de Fuerteventura y Lazarote Tomo II, 1987. -Cartografía y ortofo extraída del Inventario de Bienes Arqueológicos realizado por el Cabildo de Fuerteventura con nº de registro BTA010.

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA




FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



**PLANO DE SITUACIÓN**



**DATOS IDENTIFICATIVOS**

NRC94	11-12
Municipio	Betancuria
Topónimo	Morro de Las Piedras
Localidad	Valle de Santa Inés
Emplazamiento	En la loma del Morro de las Piedras.
Hoja Mapa	FV-18D
Coordenadas geográficas UTM X	592787
Coordenadas geográficas UTM Y	3151421
Coordenadas geográficas UTM Z	510
Coordenadas UTM extensión	X_592796 Y_3151469 ; X_592773 Y_3151364 ; X_592828 Y_3151429 ; X_592749 Y_3151421

**DESCRIPCIÓN**

Descripción	<p>Conjunto arqueológico situado en lo alto del Morro de Las Piedras, compuesto por una manifestación convencionalmente adscrita al mundo cultural como son las cazoletas. En concreto se trata de tres cazoletas labradas artificialmente en un bloque de piedra de 1,3m de longitud por 1 de anchura y 0,45m de altura. Las tres cazoletas, muy similares, se disponen siguiendo un eje noroeste-suroeste y separadas entre sí unos 7 ú 8 centímetros. Las cazoletas poseen un diámetro aproximado de unos 13 centímetros con una tendencia circular. En el entorno próximo no se localizó material arqueológico, a excepción de escasos fragmentos de malacofauna, unos 20m al norte de donde se ubican éstas, se documentan los restos de algunas estructuras conformadas por grandes bloques de piedras hincadas y que aprovechan a tramos los afloramientos rocosos naturales para acondicionar los espacios. En otra de las piedras situada sobre el morro, se observa lo que parece ser una cazoleta natural ampliada y labrada intencionadamente.</p>
-------------	--

<b>ECOGEOGRAFÍA</b>	
Ecogeografía	Macizo. Suelos marrones encalichados (Calsisoles pétricos). Matorrales de aulagas y matos (Launaea y Salsola).
<b>AFECCIONES Y ESTADO DE CONSERVACIÓN</b>	
Afecciones y Estado de conservación	Estado de conservación: Bueno. El conjunto arqueológico se ha visto afectado por la acción de agentes naturales que han causado los derrumbes. Los factores de reutilización son escasos, pudiendo haber sido utilizado puntualmente para fines ganaderos.
<b>CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO</b>	
Clasificación y categorización del suelo	S.R.E.P.- Suelo Rústico con valor dominante
<b>CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS</b>	
Características constructivas	Muros conformados por piedras de gran tamaño hincadas en el suelo, aprovechan también los afloramientos rocosos naturales. -Paneles 1 -Otros motivos
<b>BIENES RELACIONADOS</b>	
Bienes relacionados	Morro Negro y Morro de Las Piedras II
<b>CONTEXTO MATERIAL</b>	
Contexto material	Malacofauna
<b>DATOS DE USO Y REUTILIZACIÓN</b>	
Datos de uso y reutilización	Pastoril
Observaciones	Ninguna
<b>PROPUESTAS DE ACTUACIÓN</b>	
Propuestas de actuación	Excavación arqueológica, Sondeo, Prospección, Reproducción, Consolidación y Restauración. Control Arqueológico, Análisis estratigráfico de estructuras arquitectónicas, Estudios materiales arqueológicos.
Observaciones y sugerencias	Nos encontramos ante un yacimiento cuyas peculiares características, tanto por las estructuras presentes como por el emplazamiento que ocupan, sugieren una potencialidad arqueológica destacable del lugar, aunque el registro de materiales no sea muy evidente.
<b>TIPOLOGÍA</b>	
Tipología	Poblado y cultural
<b>ESPACIO NATURAL PROTEGIDO</b>	
Espacio natural protegido	Esta dentro del espacio natural protegido del parque rural de Betancuria (F-04)
<b>CATALOGACIÓN</b>	
CRITERIO DE CATALOGACIÓN	Interés arqueológico
<b>PROTECCIÓN</b>	
GRADO DE PROTECCIÓN	Preventiva
<b>INTERVENCIÓN</b>	
INTERVENCIÓNES	Investigación - Valorización - Mantenimiento - Conservación - Consolidación - Restauración.
OBSERVACIONES	
<b>BIBLIOGRAFÍA</b>	
Bibliografía	-Carta arqueológica Insular de Fuerteventura. - V.V.A.A.:<<Aproximación a la descripción e interpretación de la Carta Arqueológica de Fuerteventura, Archipiélago de Canarias>>, en I Jornadas de Historia de Fuerteventura y Lanzarote Tomo II, 1987. -Tejera Gaspar, A.; Perrera Betancor, M.A.: "Las manifestaciones rupestres de Fuerteventura" en Manifestaciones Rupestres de Las Islas Canarias. Dirección General del Patrimonio Histórico, 1996. -Cartografía y ortofo extraída del Inventario de Bienes Arqueológicos realizado por el Cabildo de Fuerteventura con nº de registro BTA011.

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



**PLANO DE SITUACIÓN**



**DATOS IDENTIFICATIVOS**

NRC94	
Municipio	Betancuria
Topónimo	Montaña de Tirafe
Localidad	Valle de Santa Inés
Emplazamiento	En la ladera Oeste de la Montaña de Tirafe.
Hoja Mapa	FV-22B
Coordenadas geográficas UTM X	592587
Coordenadas geográficas UTM Y	3149828
Coordenadas geográficas UTM Z	295
Coordenadas UTM extensión	X_592588 Y_3149837 ; X_592583 Y_3149819 ; X_592598 Y_3149828 ; X_592578 Y_3149823

**DESCRIPCIÓN**

Descripción	<p>Se trata de una manifestación rupestre formada por una estación de canales y cazoletas labradas en la toba de forma artificial. La estación, realizada en la pendiente de la ladera, consiste en un canal labrado que desciende y culmina en una especie de media luna. El vértice central inferior de esa media luna es una pequeña cazoleta circular que actualmente esta colmatada de sedimento, por lo que no se puede precisar su profundidad. Encima de esta cazoleta se localiza un pequeño canal de menor anchura y profundidad que el mayor y que termina en la cazoleta central. A ambos lados de ésta se disponen simétricamente dos pequeñas muescas que parecen servir como "desagüe" del canal principal. Éste posee una anchura media de unos 8cm. y una profundidad máxima de 10cm. El canal principal está perfectamente labrado y con sus paredes muy regularizadas.</p>
-------------	---

ECOGEOGRAFÍA	
Ecogeografía	Macizo. Suelos marrones encalichados (Calsisoles pétricos). Matorrales de aulagas y matos (Launaea y Salsola).
AFECCIONES Y ESTADO DE CONSERVACIÓN	
Afecciones y Estado de conservación	Estado de conservación: Bueno. Sólo ha sido afectado por agentes naturales como la erosión.
CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO	
Clasificación y categorización del suelo	S.R.P.- Suelo Rústico de aptitud productiva
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Características constructivas	Canales labrados en la toba.
BIENES RELACIONADOS	
Bienes relacionados	Lomo de Los Sesquines
CONTEXTO MATERIAL	
Contexto material	Ninguno
DATOS DE USO Y REUTILIZACIÓN	
Datos de uso y reutilización	Sin datos
Observaciones	Ninguna
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN	
Propuestas de actuación	Excavación arqueológica, Sondeo, Prospección, Reproducción, Consolidación y Restauración. Control Arqueológico, Análisis estratigráfico de estructuras arquitectónicas, Estudios materiales arqueológicos.
Observaciones y sugerencias	Este es un yacimiento de singulares características dentro del registro de manifestaciones rupestres de Fuerteventura, por lo que sea necesario abordar un estudio detallado de la misma.
TIPOLOGÍA	
Tipología	Manifestación y cultural
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Espacio natural protegido	Esta dentro del espacio natural protegido del parque rural de Betancuria (F-04)
CATALOGACIÓN	
CRITERIO DE CATALOGACIÓN	Interés arqueológico
PROTECCIÓN	
GRADO DE PROTECCIÓN	Preventiva
INTERVENCIÓN	
INTERVENCIONES	Investigación - Valorización - Mantenimiento - Conservación - Consolidación - Restauración.
OBSERVACIONES	
BIBLIOGRAFÍA	
Bibliografía	-Carta Arqueológica Insular de Fuerteventura -Cartografía, ortofo y fotografías extraída del Inventario de Bienes Arqueológicos realizado por el Cabildo de Fuerteventura con nº de registro BTA012.

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



**PLANO DE SITUACIÓN**



**DATOS IDENTIFICATIVOS**

NRC94	254
Municipio	Betancuria
Topónimo	Los Roinés
Localidad	Valle de Santa Inés
Emplazamiento	En la ladera del Valle de Santa Inés.
Hoja Mapa	FV-22B
Coordenadas geográficas UTM X	593022
Coordenadas geográficas UTM Y	3149455
Coordenadas geográficas UTM Z	253
Coordenadas UTM extensión	X_593045 Y_3149500 ; X_593041 Y_3149390 ; X_593115 Y_3149483 ; X_592943 Y_3149402

**DESCRIPCIÓN**

Descripción	<p>Restos del cimiento de una estructura de tipología constructiva preeuropea en el interior de un cercado ubicado al Sureste de Montaña de Tirafe. El yacimiento está profundamente alterado por las labores agrícolas desarrolladas en el cercado. De la estructura original sólo parecen conservarse algunos cimientos conformados por piedras de gran tamaño. La estructura ocupa un lugar central dentro del cercado acumulándose el material arqueológico en el entorno próximo a la misma. Los restos arqueológicos visibles son malacofauna, industria lítica y cerámica aborígen decorada y sin decorar.</p>
-------------	---

<b>ECOGEOGRAFÍA</b>	
Ecogeografía	Macizo y Barranco encajado de perfil en "V". Suelos marrones encalichados (Calsisoles petricos). Matorrales de aulagas y matos (Launaea y Salsola).
<b>AFECCIONES Y ESTADO DE CONSERVACIÓN</b>	
Afecciones y Estado de conservación	Estado de conservación: Malo. El entorno ha sido completamente alterado por las labores agrícolas que se han desempeñado, a ello hay que añadirle el vertido incontrolado de basuras y escombros.
<b>CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO</b>	
Clasificación y categorización del suelo	S.R.P.- Suelo Rústico de aptitud productiva y Asentamiento rural disperso
<b>CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS</b>	
Características constructivas	El cimiento se encuentra en muy mal estado, intuyendose una estructura que pudo estar compuesta por piedras de gran tamaño hincadas.
<b>BIENES RELACIONADOS</b>	
Bienes relacionados	Virama y Bco. de Los Mozos
<b>CONTEXTO MATERIAL</b>	
Contexto material	Malacofanua, cerámica aborigen deocrada y sin decorar, industria lítica
<b>DATOS DE USO Y REUTILIZACIÓN</b>	
Datos de uso y reutilización	Agrícola y otros usos
Observaciones	Ninguna
<b>PROPUESTAS DE ACTUACIÓN</b>	
Propuestas de actuación	Excavación arqueológica, Sondeo, Prospección, Reproducción, Consolidación y Restauración. Control Arqueológico, Análisis estratigráfico de estructuras arquitectónicas, Estudios materiales arqueológicos.
Observaciones y sugerencias	La zona se encuentra muy degradada, por lo que se han de establecer medidas correctoras destinadas a que no se sigan llevando a cabo en el entorno prácticas negativas como el vertido de basuras y escombros.
<b>TIPOLOGÍA</b>	
Tipología	Construcción aislada y otras
<b>ESPACIO NATURAL PROTEGIDO</b>	
Espacio natural protegido	No esta dentro del espacio natural protegido del parque rural de Betancuria (F-04)
<b>CATOLAGACIÓN</b>	
CRITERIO DE CATALOGACIÓN	Interés arqueológico
<b>PROTECCIÓN</b>	
GRADO DE PROTECCIÓN	Preventiva
<b>INTERVENCIÓN</b>	
INTERVENCIONES	Investigación - Valorización - Mantenimiento - Conservación - Consolidación - Restauración.
OBSERVACIONES	
<b>BIBLIOGRAFÍA</b>	
Bibliografía	-Carta Arqueológica Insular de Fuerteventura -Cartografía, ortofo y fotografía extraída del Inventario de Bienes Arqueológicos realizado por el Cabildo de Fuerteventura con nº de registro BTA013.

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA




FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



**PLANO DE SITUACIÓN**



**DATOS IDENTIFICATIVOS**

NRC94	264
Municipio	Betancuria
Topónimo	Campo Viejo
Localidad	Valle de Santa Inés
Emplazamiento	En la loma norte del Lomo del Guirre.
Hoja Mapa	FV-22A
Coordenadas geográficas UTM X	591706
Coordenadas geográficas UTM Y	3149755
Coordenadas geográficas UTM Z	281
Coordenadas UTM extensión	X_591762 Y_3149927 ; X_591648 Y_3149603 ; X_591785 Y_3149893 ; X_591621 Y_3149614

**DESCRIPCIÓN**

Descripción	<p>Conjunto arque-etnográfico compuesto por los restos de dos viviendas tradicionales semiderruidas, corrales y dependencias anexas. En las proximidades se localiza abundante material arqueológico. Aunque el mayor volumen de éste de adscripción cronocultural postconquista, también se detecta la presencia de cerámica aborígen decorada y sin decorar. El conjunto se encuentra en una estrecha cresta ubicada al pie del Lomo del Guirre, en la margen izquierda del barranco de Campo Viejo. A simple vista no se detecta la presencia de estructuras de factura preeuropea. No obstante, la zona ha sido objeto de una intensa reutilización. Unos metros al Norte de la última de las casas se localiza un panel de grabados geométricos con un motivo reticulado.</p>
-------------	--

ECOGEOGRAFÍA	
Ecogeografía	Macizo. Suelos marrones encalichados (Calsisoles pétricos). Matorrales de aulagas y matos (Launaea y Salsola).
AFECCIONES Y ESTADO DE CONSERVACIÓN	
Afecciones y Estado de conservación	Estado de conservación: Regular. El ambito arqueológico original ha sido objeto de una intensa reutilización, no pudiendose en la actualidad observar estructuras preeuropeas que expliquen la presencia del material arqueológico.
CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO	
Clasificación y categorización del suelo	S.R.E.P.- Suelo Rústico con valor dominante y Suelo Rústico con edificación dispersa
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Características constructivas	-Las construcciones presentes en la actualidad en el lugar son de naturaleza etnográfica, puesto que esta zona albergó un poblado de habitat en tiempos históricos, hoy totalmente arruinado. -Paneles 1 -Geométricos
BIENES RELACIONADOS	
Bienes relacionados	Ninguno
CONTEXTO MATERIAL	
Contexto material	Cerámica aborigen deocrada y sin decorar, industria lítica, malacofauna, cerámica popular y a torno.
DATOS DE USO Y REUTILIZACIÓN	
Datos de uso y reutilización	Hábitat y pastoril
Observaciones	Ninguna
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN	
Propuestas de actuación	Excavación arqueológica, Sondeo, Prospección, Reproducción, Consolidación y Restauración. Control Arqueológico, Análisis estratigráfico de estructuras arquitectónicas, Estudios materiales arqueológicos.
Observaciones y sugerencias	Nos encontramos en este caso ante un interesante ejemplo de un espacio cuya ocupación se ha prolongado desde época aborigen hasta hace escasas décadas, siendo necesario evaluar el impacto generado por la reutilización.
TIPOLOGÍA	
Tipología	Poblado y económico
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Espacio natural protegido	Esta dentro del espacio natural protegido del parque rural de Betancuria (F-04)
CATALAGACIÓN	
CRITERIO DE CATALOGACIÓN	Interés arqueológico
PROTECCIÓN	
GRADO DE PROTECCIÓN	Preventiva
INTERVENCIÓN	
INTERVENCIONES	Investigación - Valorización - Mantenimiento - Conservación - Consolidación - Restauración.
OBSERVACIONES	
BIBLIOGRAFÍA	
Bibliografía	-Carta arqueológica Insular de Fuerteventura. -V.V.A.A.:<<<Aproximación a la descripción e interpretación de la Carta Arqueológica de Fuerteventura, Archipiélago de Canarias>>, en I Jornadas de Historia de Fuerteventura y Lazarote Tomo II, 1987. -Cartografía y ortofo extraída del Inventario de Bienes Arqueológicos realizado por el Cabildo de Fuerteventura con nº de registro BTA014.

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA




FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



**PLANO DE SITUACIÓN**



**DATOS IDENTIFICATIVOS**

NRC94	81
Municipio	Betancuria
Topónimo	La Marichala
Localidad	Valle de Santa Inés
Emplazamiento	En la ladera Norte del Alto de Matías.
Hoja Mapa	FV-22B
Coordenadas geográficas UTM X	595846
Coordenadas geográficas UTM Y	3148318
Coordenadas geográficas UTM Z	220
Coordenadas UTM extensión	X_595861 Y_3148455 ; X_595824 Y_3148171 ; X_596032 Y_3148324 ; X_595695 Y_3148272

**DESCRIPCIÓN**

Descripción	<p>Restos de construcciones consistentes en cimientos. La construcción que está más definida es una estructura rectangular de unos 2x3m, si bien ésta presenta claras evidencias de haber sido reformada y reconstruida. Cerca de esta construcción se localizan algunos amontonamientos de piedras sin forma concreta y lo que parecen ser los cimientos de dos muros de tendencia circular adosados entre sí. En las proximidades se localiza escaso material arqueológico (malacofauna, fauna, industria lítica y cerámica aborígen decorada y sin decorar).</p>
-------------	---

<b>ECOGEOGRAFÍA</b>	
Ecogeografía	Macizo. Suelos fersialfticos, suelos sódicos y suelos marrones encalichados (Calsoles luvicos, solonetz cálcicos y calsoles petricos). Cultivos.
<b>AFECCIONES Y ESTADO DE CONSERVACIÓN</b>	
Afecciones y Estado de conservación	Estado de conservación: Malo. El intenso uso agrícola de la zona ha afectado a la integridad del yacimiento, tanto en lo que respecta a las construcciones como al material arqueológico disperso.
<b>CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO</b>	
Clasificación y categorización del suelo	S.R.P.- Suelo Rústico de aptitud productiva
<b>CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS</b>	
Características constructivas	Los cimientos de lo que serfan las construcciones preeuropeas se elaboran con piedras hincadas de gran tamaño.
<b>BIENES RELACIONADOS</b>	
Bienes realcionados	Ninguno
<b>CONTEXTO MATERIAL</b>	
Contexto material	Malacofanua, industria lítica, cerámica aborigen deocrada y sin decorar
<b>DATOS DE USO Y REUTILIZACIÓN</b>	
Datos de uso y reutilización	Agrícola y pastoril
Observaciones	Ninguna
<b>PROPUESTAS DE ACTUACIÓN</b>	
Propuestas de actuación	Excavación arqueológica, Sondeo, Prospección, Reproducción, Consolidación y Restauración. Control Arqueológico, Análisis estratigráfico de estructuras arquitectónicas, Estudios materiales arqueológicos.
Observaciones y sugerencias	Aunque el uso agrícola que se realizó del entorno parezca en la actualidad abandonado, es necesario determinar si aún bajo las tierras de labor persisten algún vestigio arqueológico, al tiempo que es necesario prever nuevas afecciones causadas por una reactivación de la actividad.
<b>TIPOLOGÍA</b>	
Tipología	Construcción aislada
<b>ESPACIO NATURAL PROTEGIDO</b>	
Espacio natural protegido	No esta dentro del espacio natural protegido del parque rural de Betancuria (F-04)
<b>CATOLAGACIÓN</b>	
CRITERIO DE CATALOGACIÓN	Interés arqueológico
<b>PROTECCIÓN</b>	
GRADO DE PROTECCIÓN	Preventiva
<b>INTERVENCIÓN</b>	
INTERVENCIONES	Investigación - Valorización - Mantenimiento - Conservación - Consolidación - Restauración.
OBSERVACIONES	
<b>BIBLIOGRAFÍA</b>	
Bibliografía	-Carta Arqueológica Insular de Fuerteventura -Cartografía y ortofo extraída del Inventario de Bienes Arqueológicos realizado por el Cabildo de Fuerteventura con nº de registro BTA015.

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA




FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



**PLANO DE SITUACIÓN**



**DATOS IDENTIFICATIVOS**

NRC94	280
Municipio	Betancuria
Topónimo	Majada de La Montaña
Localidad	Aguas verdes
Emplazamiento	En un Morrete al pie del Mojón de Sancho, muy cerca del cauce del Bco.
Hoja Mapa	FV-22A
Coordenadas geográficas UTM X	590497
Coordenadas geográficas UTM Y	3149915
Coordenadas geográficas UTM Z	205
Coordenadas UTM extensión	X_590502 Y_3149941 ; X_590500 Y_3149887 ; X_590523 Y_3149916 ; X_590469 Y_3149912

**DESCRIPCIÓN**

Descripción	<p>Corral de tendencia circular de unos 4m de diámetro. El corral, cuyo acceso está abierto al Noreste, posee dos gateras interiores opuestas (una en la cara Este y otra en la cara Oeste). Al exterior del mismo y separada unos 2m hacia el Oeste, existe una zona con abundantes restos de talla y con lo que parece ser el cimientto de una estructura bastante antigua que presenta una planta cuadrangular.</p>
-------------	--

ECOGEOGRAFÍA	
Ecogeografía	Macizo. Suelos marrones encalichados (Calsisoles pétricos). Matorrales de aulagas y matos (Launaea y Salsola).
AFECCIONES Y ESTADO DE CONSERVACIÓN	
Afecciones y Estado de conservación	Estado de conservación: Malo. acimiento afectado por la reutilización ganadera que ha generado nuevas construcciones que probablemente hayan modificado la morfología de las originales.
CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO	
Clasificación y categorización del suelo	S.R.E.P.- Suelo Rústico con valor dominante
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Características constructivas	El corral de mayores dimensiones es de naturaleza etnográfica, el cimiento que parece mas antiguo se configura con un muro de doble hilada y piedras de mediano tamaño.
BIENES RELACIONADOS	
Bienes realcionados	Lomos de Cristobal
CONTEXTO MATERIAL	
Contexto material	Malacofanua, industria lítica, cerámica aborigen deocrada y sin decorar.
DATOS DE USO Y REUTILIZACIÓN	
Datos de uso y reutilización	Pastoril
Observaciones	Ninguna
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN	
Propuestas de actuación	Excavación arqueológica, Sondeo, Prospección, Reproducción, Consolidación y Restauración. Control Arqueológico, Análisis estratigráfico de estructuras arquitectónicas, Estudios materiales arqueológicos.
Observaciones y sugerencias	La reutilización histórica del espacio ha generado una transformación del registro constructivo y material de la zona, es necesario evaluar si aún permanecen en el subsuelo posibles restos de la ocupación preeuropea del entorno, tal como indican algunos indicadores constructivos observables en superficie.
TIPOLOGÍA	
Tipología	Construcción aislada
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Espacio natural protegido	Esta dentro del espacio natural protegido del parque rural de Betancuria (F-04)
CATOLOGACIÓN	
CRITERIO DE CATALOGACIÓN	Interés arqueológico
PROTECCIÓN	
GRADO DE PROTECCIÓN	Preventiva
INTERVENCIÓN	
INTERVENCIONES	Investigación - Valorización - Mantenimiento - Conservación - Consolidación - Restauración.
OBSERVACIONES	
BIBLIOGRAFÍA	
Bibliografía	-Carta Arqueológica Insular de Fuerteventura -Cartografía y ortofo extraída del Inventario de Bienes Arqueológicos realizado por el Cabildo de Fuerteventura con nº de registro BTA016.

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



**PLANO DE SITUACIÓN**



**DATOS IDENTIFICATIVOS**

NRC94	
Municipio	Betancuria
Topónimo	Lomos de Cristobal
Localidad	Aguas verdes
Emplazamiento	En la margen izquierda de un barranquillo que vierte sus aguas en el Bco. del Valle.
Hoja Mapa	FV-22A
Coordenadas geográficas UTM X	590380
Coordenadas geográficas UTM Y	3149848
Coordenadas geográficas UTM Z	190
Coordenadas UTM extensión	X_590392 Y_3149886 ; X_590368 Y_3149805 ; X_590403 Y_3149842 ; X_590363 Y_3149850

**DESCRIPCIÓN**

Descripción	<p>Restos de 3 construcciones muy derruidas y en muy mal estado, pudiendo únicamente apreciarse amontonamientos de piedras sin planta definida. La estructura más septentrional es la que a simple vista presenta mayor potencial arqueológico, ya que la erosión natural ha dejado a la vista un perfil con abundantes restos malacológicos y algunos fragmentos de cerámica aborígen sin decorar.</p>
-------------	---

<b>ECOGEOGRAFÍA</b>	
Ecogeografía	Macizo. Suelos marrones encalichados (Calsisoles pétricos). Matorrales de aulagas y matos (Launaea y Salsola).
<b>AFECCIONES Y ESTADO DE CONSERVACIÓN</b>	
Afecciones y Estado de conservación	Estado de conservación: Malo. Las estructuras se encuentran muy afectadas por los agentes naturales, especialmente por la erosión.
<b>CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO</b>	
Clasificación y categorización del suelo	S.R.E.P.- Suelo Rústico con valor dominante
<b>CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS</b>	
Características constructivas	Las estructuras se encuentra muy arrasadas, destaca la presencia de muros con un alto grado de sedimentación, formados por un aparejo de tamaño medio.
<b>BIENES RELACIONADOS</b>	
Bienes relacionados	Majada de La Montaña
<b>CONTEXTO MATERIAL</b>	
Contexto material	Malacofanua, cerámica aborígen sin decorar.
<b>DATOS DE USO Y REUTILIZACIÓN</b>	
Datos de uso y reutilización	Pastoril
Observaciones	Ninguna
<b>PROPUESTAS DE ACTUACIÓN</b>	
Propuestas de actuación	Excavación arqueológica, Sondeo, Prospección, Reproducción, Consolidación y Restauración. Control Arqueológico, Análisis estratigráfico de estructuras arquitectónicas, Estudios materiales arqueológicos.
Observaciones y sugerencias	Se hace evaluar una posible actuación de cara a salvar el yacimiento de la acción erosiva del barranco, sugiriendo una excavación del perfil arqueológico que ha abierto el barranco, recuperando sistemáticamente los materiales que se pierden por el arrastre hídrico.
<b>TIPOLOGÍA</b>	
Tipología	Construcción aislada
<b>ESPACIO NATURAL PROTEGIDO</b>	
Espacio natural protegido	Esta dentro del espacio natural protegido del parque rural de Betancuria (F-04)
<b>CATALOGACIÓN</b>	
CRITERIO DE CATALOGACIÓN	Interés arqueológico
<b>PROTECCIÓN</b>	
GRADO DE PROTECCIÓN	Preventiva
<b>INTERVENCIÓN</b>	
INTERVENCIÓNES	Investigación - Valorización - Mantenimiento - Conservación - Consolidación - Restauración.
OBSERVACIONES	
<b>BIBLIOGRAFÍA</b>	
Bibliografía	-Carta Arqueológica Insular de Fuerteventura -Cartografía y ortofo extraída del Inventario de Bienes Arqueológicos realizado por el Cabildo de Fuerteventura con nº de registro BTA017.

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



**PLANO DE SITUACIÓN**



**DATOS IDENTIFICATIVOS**

NRC94	JK
Municipio	Betancuria
Topónimo	El Cangrejo
Localidad	Macizo de Janey
Emplazamiento	En un lomo al Este del Bco. del Cangrejo y muy cerca de una pista de tierra que asciende hacia la Cabezada del Recogedero.
Hoja Mapa	FV-22A
Coordenadas geográficas UTM X	587869
Coordenadas geográficas UTM Y	3149285
Coordenadas geográficas UTM Z	90
Coordenadas UTM extensión	X_587870 Y_3149300 ; X_587874 Y_3149268 ; X_587880 Y_3149277 ; X_587856 Y_3149292

**DESCRIPCIÓN**

Descripción	<p>Restos de dos construcciones indefinidas, si bien una de ellas es posible que sea de factura reciente o haya sido reconstruida. La primera de las estructuras está conformada por un círculo de piedras de pequeño tamaño de 1m de diámetro y cuya altura no excede los 20cm. La segunda construcción está formada por un amontonamiento de piedras de mediano tamaño junto al cual se localizan dos piedras hincadas de gran tamaño a las que parecen habersele añadido piedras de mediano tamaño a modo de un muro de tosca factura. Si bien hay que poner en entredicho la factura aborigen de esta estructura, el material arqueológico localizado en el entorno es de filiación crono-cultural preeuropea.</p>
-------------	--

ECOGEOGRAFÍA	
Ecogeografía	Macizo. Suelos fersialfticos, suelos sódicos y suelos marrones encalichados y litosoles en régimen de humedad arídico (Calcisoles luvicos, solonetz cálcicos, calcisoles petricos y leptosoles). Matorrales de aulagas y matos (Launaea y Salsola).
AFECCIONES Y ESTADO DE CONSERVACIÓN	
Afecciones y Estado de conservación	Estado de conservación: Malo. Posiblemente afectado por una pista que discurre junto a la construcción.
CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO	
Clasificación y categorización del suelo	S.R.E.P.- Suelo Rústico con valor dominante
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Características constructivas	Destaca la utilización de una gran piedra hincada de alrededor de metro de altura.
BIENES RELACIONADOS	
Bienes relacionados	Ninguno
CONTEXTO MATERIAL	
Contexto material	Malacofanua, industria lítica, cerámica aborigen deocrada y sin decorar.
DATOS DE USO Y REUTILIZACIÓN	
Datos de uso y reutilización	Desconocido
Observaciones	Ninguna
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN	
Propuestas de actuación	Excavación arqueológica, Sondeo, Prospección, Reproducción, Consolidación y Restauración. Control Arqueológico, Análisis estratigráfico de estructuras arquitectónicas, Estudios materiales arqueológicos.
Observaciones y sugerencias	La cercanía de la pista ha degradado el entorno arqueológico. Es necesario delimitar el tránsito de vehículos para evitar una posible afección directa sobre la construcción que aún pervive.
TIPOLOGÍA	
Tipología	Construcción aislada
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Espacio natural protegido	No esta dentro del espacio natural protegido del parque rural de Betancuria (F-04)
CATALOGACIÓN	
CRITERIO DE CATALOGACIÓN	Interés arqueológico
PROTECCIÓN	
GRADO DE PROTECCIÓN	Preventiva
INTERVENCIÓN	
INTERVENCIONES	Investigación - Valorización - Mantenimiento - Conservación - Consolidación - Restauración.
OBSERVACIONES	
BIBLIOGRAFÍA	
Bibliografía	-Carta Arqueológica Insular de Fuerteventura -Cartografía y ortofo extraída del Inventario de Bienes Arqueológicos realizado por el Cabildo de Fuerteventura con nº de registro BTA018.

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



**PLANO DE SITUACIÓN**



**DATOS IDENTIFICATIVOS**

NRC94	263
Municipio	Betancuria
Topónimo	Torrecilla Chica
Localidad	Macizo de Janey
Emplazamiento	En lo alto de un morro con un promontorio rocoso y muy cerca de una pared de costa.
Hoja Mapa	FV-22A
Coordenadas geográficas UTM X	591079
Coordenadas geográficas UTM Y	3147773
Coordenadas geográficas UTM Z	562
Coordenadas UTM extensión	X_591062 Y_3147832 ; X_591078 Y_3147688 ; X_591112 Y_3147768 ; X_591043 Y_3147796

**DESCRIPCIÓN**

Descripción	<p>Conjunto arqueológico definido por varias construcciones de pequeño tamaño. La primera de las construcciones y la que presenta un mejor estado de conservación es una estructura cuadrada de unos 2x2m que mira hacia el Oeste y desde la cual se divisa el cauce del Bco. En un nivel más elevado, en la vertiente Este del morro se localiza otra estructura de similares características aunque de menores dimensiones y peor conservada. En lo alto del proimontorio y sobre una serie de muros a diferentes niveles y que parecen tener la función de contener la tierra. En todo el promontorio, aunque especialmente en su ladera Oeste, se localiza cerámica aborigen decorada y sin decorar, industria lítica, malacofauna y fauna.</p>
-------------	---

<b>ECOGEOGRAFÍA</b>	
Ecogeografía	Macizo. Suelos marrones encalichados (Calsisoles pétricos). Matorrales de aulagas y matos (Launaea y Salsola).
<b>AFECCIONES Y ESTADO DE CONSERVACIÓN</b>	
Afecciones y Estado de conservación	Estado de conservación: Regular. Además de la acción de los agentes naturales, el emplazamiento ha sufrido alteraciones por la reutilización ganadera.
<b>CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO</b>	
Clasificación y categorización del suelo	S.R.E.P.- Suelo Rústico con valor dominante
<b>CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS</b>	
Características constructivas	Los muros se componen con piedras de mediano y gran tamaño, destacando las estructuras circulares de piedras hincadas de grandes dimensiones.
<b>BIENES RELACIONADOS</b>	
Bienes relacionados	Los Castillejos y Torrecilla Chica
<b>CONTEXTO MATERIAL</b>	
Contexto material	Malacofauna, industria lítica, fauna, cerámica aborigen decorada y sin decorar.
<b>DATOS DE USO Y REUTILIZACIÓN</b>	
Datos de uso y reutilización	Pastoril
Observaciones	Ninguna
<b>PROPUESTAS DE ACTUACIÓN</b>	
Propuestas de actuación	Excavación arqueológica, Sondeo, Prospección, Reproducción, Consolidación y Restauración. Control Arqueológico, Análisis estratigráfico de estructuras arquitectónicas, Estudios materiales arqueológicos.
Observaciones y sugerencias	Sería conveniente acometer una campaña específica de documentación de este yacimiento, dada su riqueza tipológica constructiva.
<b>TIPOLOGÍA</b>	
Tipología	Otras
<b>ESPACIO NATURAL PROTEGIDO</b>	
Espacio natural protegido	Esta dentro del espacio natural protegido del parque rural de Betancuria (F-04)
<b>CATALOGACIÓN</b>	
CRITERIO DE CATALOGACIÓN	Interés arqueológico
<b>PROTECCIÓN</b>	
GRADO DE PROTECCIÓN	Preventiva
<b>INTERVENCIÓN</b>	
INTERVENCIÓNES	Investigación - Valorización - Mantenimiento - Conservación - Consolidación - Restauración.
OBSERVACIONES	
<b>BIBLIOGRAFÍA</b>	
Bibliografía	-Carta arqueológica Insular de Fuerteventura. -V.V.A.A.:<<<Aproximación a la descripción e interpretación de la Carta Arqueológica de Fuerteventura, Archipiélago de Canarias>>, en I Jornadas de Historia de Fuerteventura y Lazarote Tomo II, 1987. -Martín de Guzmán, C.: "Arqueología del territorio de Fuerteventura" en Excavaciones Arqueológicas II. Dirección General del Patrimonio Histórico, 1990. -Cartografía y ortofo extraída del Inventario de Bienes Arqueológicos realizado por el Cabildo de Fuerteventura con nº de registro BTA019.

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



**PLANO DE SITUACIÓN**



**DATOS IDENTIFICATIVOS**

NRC94	268
Municipio	Betancuria
Topónimo	Los Castillejos
Localidad	Macizo de Janey
Emplazamiento	Ubicado en la ladera de Los Castillejos sobre un morrete rocoso.
Hoja Mapa	FV-22A
Coordenadas geográficas UTM X	590590
Coordenadas geográficas UTM Y	3147550
Coordenadas geográficas UTM Z	475
Coordenadas UTM extensión	X_590589 Y_3147606 ; X_590573 Y_3147508 ; X_590634 Y_3147537 ; X_590553 Y_3147535

**DESCRIPCIÓN**

Descripción	<p>Conjunto arqueológico y formado por tres estructuras de piedra seca. La primera de ellas, ubicada al Naciente del conjunto es una estructura de tendencia ovalada que aprovecha en su extremo Este un afloramiento rocoso como abrigo natural. Las dimensiones aproximadas de esta son de 5x3 m, las paredes Este y Sur están bien cimentadas, conformándose por grandes bloques de piedra. Por el contrario, su muro Oeste, donde se ubica la entrada, y su muro Norte se construyen con piedras de mediano tamaño. Esta última en su cara exterior alcanza 2m de altura, salvando de esta forma la pendiente de la ladera. Unos 5 metros en dirección Este desde la mencionada construcción localizamos una pequeña cueva natural acondicionada con un muro en su boca, esta cavidad probablemente haya servido como gatera. En un nivel inferior a esta cueva encontramos la segunda estructura de tendencia rectangular. Al igual que la primera, aprovecha el afloramiento rocoso como abrigo en su cara Este. Las dimensiones aproximadas de la misma son de 5x8m. En un nivel más bajo que la anterior encontramos la tercera construcción, presenta el peor estado de conservación y consiste en un recinto ovalado delimitado por un muro semicircular adosado al risco, el espacio interior es de 4x2m. Si bien no se localizó material arqueológico en el entorno, a excepción de malacofauna, la peculiar tipología constructiva en la que destaca el uso de grandes bloques de piedra, así como la singularidad del topónimo de "El Castillejo", hacen posible su inclusión en el inventario arqueológico.</p>
-------------	--

ECOGEOGRAFÍA	
Ecogeografía	Macizo. Suelos marrones encalichados (Calsisoles pétricos). Matorrales de aulagas y matos (Launaea y Salsola).
AFECCIONES Y ESTADO DE CONSERVACIÓN	
Afecciones y Estado de conservación	Estado de conservación: Regular. El lugar ha sufrido una reutilización ganadera frecuente, a lo que se une la acción de los agentes erosivos que han provocado derrumbes en la estructuras.
CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO	
Clasificación y categorización del suelo	S.R.E.P.- Suelo Rústico con valor dominante
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Características constructivas	Las estructuras se configuran con muros de escasa altura, con un aparejo de piedras muy angulosas de mediano y gran tamaño.
BIENES RELACIONADOS	
Bienes relacionados	Torrecilla Chica
CONTEXTO MATERIAL	
Contexto material	Malacofauna
DATOS DE USO Y REUTILIZACIÓN	
Datos de uso y reutilización	Pastoril
Observaciones	Ninguna
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN	
Propuestas de actuación	Excavación arqueológica, Sondeo, Prospección, Reproducción, Consolidación y Restauración. Control Arqueológico, Análisis estratigráfico de estructuras arquitectónicas, Estudios materiales arqueológicos.
Observaciones y sugerencias	La ausencia de material arqueológico de clara adscripción aborigen, aunque la tipología constructiva sí indique la naturaleza aborigen del lugar, recomiendan la realización en el futuro de una campaña arqueológica tendente a la conformación de lo anterior.
TIPOLOGÍA	
Tipología	Cueva y poblado
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Espacio natural protegido	Esta dentro del espacio natural protegido del parque rural de Betancuria (F-04)
CATALOGACIÓN	
CRITERIO DE CATALOGACIÓN	Interés arqueológico
PROTECCIÓN	
GRADO DE PROTECCIÓN	Preventiva
INTERVENCIÓN	
INTERVENCIONES	Investigación - Valorización - Mantenimiento - Conservación - Consolidación - Restauración.
OBSERVACIONES	
BIBLIOGRAFÍA	
Bibliografía	-Carta arqueológica Insular de Fuerteventura. -V.V.A.A.:<<<Aproximación a la descripción e interpretación de la Carta Arqueológica de Fuerteventura, Archipiélago de Canarias>>, en I Jornadas de Historia de Fuerteventura y Lazarote Tomo II, 1987. -Cartografía y ortofo extraída del Inventario de Bienes Arqueológicos realizado por el Cabildo de Fuerteventura con nº de registro BTA020.

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA




FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



**PLANO DE SITUACIÓN**



**DATOS IDENTIFICATIVOS**

NRC94	269
Municipio	Betancuria
Topónimo	Lomo de La Chozza
Localidad	Macizo de Janey
Emplazamiento	En ambos márgenes del Barranco de Janey.
Hoja Mapa	FV-22A
Coordenadas geográficas UTM X	589802
Coordenadas geográficas UTM Y	3147614
Coordenadas geográficas UTM Z	286
Coordenadas UTM extensión	X_589814 Y_3147633 ; X_589778 Y_3147573 ; X_589865 Y_3147611 ; X_589748 Y_3147614

**DESCRIPCIÓN**

Descripción	<p>Conjunto arqueológico. En la margen derecha encontramos una construcción de piedra seca de tendencia cuadrangular adosada al risco en su cara Norte. La entrada, que se encuentra abierta hacia el Sur, posee un acceso escalonado. En su pared Este, al interior, presenta una alacena de 30 x 30 centímetros y 40 centímetros de profundidad. El espacio interior presenta unas dimensiones de 2,5 x 2,5 metros. Los muros interiores tienen una altuar máxima de 1,5 metros, llegando en el exterior a alcanzar los 2 metros. Igualmente, al exterior de esta construcción observamos en su cara Sur un banco adosado a la misma de 45 centímetros de altura. Por su tipología constructiva nos encontramos probablemente ante una construcción de factura postconquista. En la margen izquierda del barranco, frente a la anterior, se encuentra un corral de tendencia circular de unos 5 metros de diámetro y con la entrada abierta al Sur. En la margen derecha del barranco, y a unos 50 metros siguiendo su cauce hacia abajo desde la primera estructura descrita, se encuentra una pequeña cueva natural con un muro de acondicionamiento en la boca usada por el ganado. Unos metros al Oeste del corral hay una gatera situada justo al borde de un barranquillo, el cual ha socavado el terreno dejando a la vista un perfil arqueológico que contiene malacofauna y fauna. En el entorno de este corral se localiza industria lítica, cerámica aborigen y malacofauna. En la cueva y en la estructura de la margen derecha sólo se documentan restos de fauna.</p>
-------------	---

<b>ECOGEOGRAFÍA</b>	
Ecogeografía	Barranco encajado de perfil en "V". Suelos marrones encalichados y afloramientos rocosos (Calcoisoles pétricos y rocas). Matorrales de aulagas y matos (Launaea y Salsola).
<b>AFECCIONES Y ESTADO DE CONSERVACIÓN</b>	
Afecciones y Estado de conservación	Estado de conservación: Regular. El uso ganadero del lugar ha modificado profundamente el contenido arqueológico del entorno.
<b>CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO</b>	
Clasificación y categorización del suelo	S.R.E.P.- Suelo Rústico con valor dominante
<b>CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS</b>	
Características constructivas	Las construcciones presentes en su lugar son de naturaleza etnográfica, aunque perviven elementos constructivos que pueden ser caracterizados como preeuropeos, tales como el uso de grandes piedras hincadas o algunos adintelamientos.
<b>BIENES RELACIONADOS</b>	
Bienes relacionados	Bco. de Janey II
<b>CONTEXTO MATERIAL</b>	
Contexto material	Industria lítica, fauna, cerámica aborigen sin decorar.
<b>DATOS DE USO Y REUTILIZACIÓN</b>	
Datos de uso y reutilización	Pastoril
Observaciones	Las estructuras ganaderas pueden haber modificado elemento aborígenes.
<b>PROPUESTAS DE ACTUACIÓN</b>	
Propuestas de actuación	Excavación arqueológica, Sondeo, Prospección, Reproducción, Consolidación y Restauración. Control Arqueológico, Análisis estratigráfico de estructuras arquitectónicas, Estudios materiales arqueológicos.
Observaciones y sugerencias	Se hace necesario evaluar una posible actuación de cara a salvaguardar el yacimiento de la acción erosiva del barranco, sugiriendo una excavación del perfil arqueológico que abierto el barranco, recuperando sistemáticamente los materiales que actualmente se pierden por el arrastre hídrico.
<b>TIPOLOGÍA</b>	
Tipología	Cueva y poblado
<b>ESPACIO NATURAL PROTEGIDO</b>	
Espacio natural protegido	Esta dentro del espacio natural protegido del parque rural de Betancuria (F-04)
<b>CATALOGACIÓN</b>	
CRITERIO DE CATALOGACIÓN	Interés arqueológico
<b>PROTECCIÓN</b>	
GRADO DE PROTECCIÓN	Preventiva
<b>INTERVENCIÓN</b>	
INTERVENCIÓNES	Investigación - Valorización - Mantenimiento - Conservación - Consolidación - Restauración.
OBSERVACIONES	
<b>BIBLIOGRAFÍA</b>	
Bibliografía	-Carta Arqueológica Insular de Fuerteventura -Cartografía y ortofoto extraída del Inventario de Bienes Arqueológicos realizado por el Cabildo de Fuerteventura con nº de registro BTA021.

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA




FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



**PLANO DE SITUACIÓN**



**DATOS IDENTIFICATIVOS**

NRC94	291
Municipio	Betancuria
Topónimo	Barranco de Janey II
Localidad	Macizo de Janey
Emplazamiento	Al pie de un lomo en la margen derecha del Barranco de Janey.
Hoja Mapa	FV-22C
Coordenadas geográficas UTM X	589213
Coordenadas geográficas UTM Y	3147474
Coordenadas geográficas UTM Z	250
Coordenadas UTM extensión	X_589214 Y_3147486 ; X_589212 Y_3147457 ; X_589238 Y_3147472 ; X_589198 Y_3147476

**DESCRIPCIÓN**

Descripción	<p>Corral de tendencia ovalada. El mismo, cuya entrada jalonada por dos grandes piedras se abre hacia el Este, tiene unas dimensiones aproximadas de 5 metros de diámetro, y una altura máxima de 0,8 metros. En la cara Sur del corral, al interior, hay una gatera. En el entorno próximo se localizan restos malacológicos y cerámica aborigen decorada y sin decorar.</p>
-------------	---

ECOGEOGRAFÍA	
Ecogeografía	Barranco encajado de perfil en "V". Suelos marrones encalichados y afloramientos rocosos (Calcisoles pétricos y rocas). Matorrales de aulagas y matos (Launaea y Salsola).
AFECCIONES Y ESTADO DE CONSERVACIÓN	
Afecciones y Estado de conservación	Estado de conservación: Regular. Reutilización ganadera del entorno. Acción de agentes erosivos.
CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO	
Clasificación y categorización del suelo	S.R.E.P.- Suelo Rústico con valor dominante
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Características constructivas	La construcción presente en el lugar parece tener un carácter etnográfico, aunque pudiera haber aprovechado la base de una estructura aborígen circular, caracterizada por el uso de piedras de gran tamaño como cimiento.
BIENES RELACIONADOS	
Bienes relacionados	Lomo de La Choza y Bco. de Janey
CONTEXTO MATERIAL	
Contexto material	Malacofanua, cerámica aborígen deocrada y sin decorar.
DATOS DE USO Y REUTILIZACIÓN	
Datos de uso y reutilización	Pastoril
Observaciones	La estructuras ganaderas pueden haber modificado elementos aborígenes.
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN	
Propuestas de actuación	Excavación arqueológica, Sondeo, Prospección, Reproducción, Consolidación y Restauración. Control Arqueológico, Análisis estratigráfico de estructuras arquitectónicas, Estudios materiales arqueológicos.
Observaciones y sugerencias	La reutilización del entorno supone una modificación del registro arqueológico, aunque puedan subsistir elemetos preeuropeos bajo las construcciones actuales o subsuelo.
TIPOLOGÍA	
Tipología	Construcción aislada
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Espacio natural protegido	Esta dentro del espacio natural protegido del parque rural de Betancuria (F-04)
CATALOGACIÓN	
CRITERIO DE CATALOGACIÓN	Interés arqueológico
PROTECCIÓN	
GRADO DE PROTECCIÓN	Preventiva
INTERVENCIÓN	
INTERVENCIONES	Investigación - Valorización - Mantenimiento - Conservación - Consolidación - Restauración.
OBSERVACIONES	
BIBLIOGRAFÍA	
Bibliografía	-Carta Arqueológica Insular de Fuerteventura -Cartografía y ortofo extraída del Inventario de Bienes Arqueológicos realizado por el Cabildo de Fuerteventura con nº de registro BTA022.

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



**PLANO DE SITUACIÓN**



**DATOS IDENTIFICATIVOS**

NRC94	270
Municipio	Betancuria
Topónimo	Barranco de Janey
Localidad	Macizo de Janey
Emplazamiento	En ambos márgenes del Barranco de Janey.
Hoja Mapa	FV-22C
Coordenadas geográficas UTM X	588247
Coordenadas geográficas UTM Y	3147237
Coordenadas geográficas UTM Z	166
Coordenadas UTM extensión	X_587974 Y_3147413 ; X_588240 Y_3147104 ; X_588687 Y_3147292 ; X_587963 Y_3147322

**DESCRIPCIÓN**

Descripción	<p>Conjunto arqueoenográfico. Está constituido por diversas construcciones, destacando una gambuesa, corrales, gateras. El núcleo principal lo constituye la denominada Gambuesa de Janey y estructuras anexas, siendo el único sector del yacimiento que aún en la actualidad mantiene un uso ganadero. El otro núcleo de construcciones se sitúa en la margen del barranco opuesta a donde se encuentra la gambuesa, en este espacio, y separadas entre sí por unos 300 metros, se localizan dos grupos de estructuras cuya tipología constructiva las relaciona con el pasado aborigen de la isla, si bien el estado de conservación pésimo de las mismas impide hacer una descripción pormenorizada de su morfología. Siguiendo el recorrido del cauce del barranco hacia arriba, observamos la presencia de un corral circular de unos 10 metros de diámetro, una estructura de uso doméstico, varias gateras y algunas estructuras circulares. Algunas de las estructuras que se localizan en esta zona se hayan semidestruidas a causa de la acción de las escorrentías. Por todo el entorno que ocupan las construcciones mencionadas localizamos material arqueológico preeuropeo y postconquista (cerámica aborigen, malacofauna, industria lítica y cerámica popular), si bien en algunas áreas la concentración del mismo se intensifica.</p>
-------------	---

ECOGEOGRAFÍA	
Ecogeografía	Macizo y Barranco encajado de perfil en "V". Suelos marrones encalichados y afloramientos rocosos (Calcisoles pétricos y rocas). Matorrales de aulagas y matos (Launaea y Salsola).
AFECCIONES Y ESTADO DE CONSERVACIÓN	
Afecciones y Estado de conservación	Estado de conservación: Regular El lugar sigue siendo utilizado en la actualidad con profusión por los ganaderos de Betancuria, es el lugar donde finaliza una de las grandes apañadas de Fuerteventura. Por ello nos encontramos con un gran repertorio de construcciones etnográficas que a buen seguro han modificado el contexto arqueológico original.
CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO	
Clasificación y categorización del suelo	S.R.E.P.- Suelo Rústico con valor dominante
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Características constructivas	La mayor parte de las estructuras son de naturaleza etnográfica, las estructuras de tipología aborígen que aún se conservan se encuentran muy arruinadas, siendo muy complejo apreciar sus características constructivas.
BIENES RELACIONADOS	
Bienes relacionados	Bco. de Janey II
CONTEXTO MATERIAL	
Contexto material	Cerámica aborígen deocrada y sin decorar malacofauna, cerámica popular y a torno
DATOS DE USO Y REUTILIZACIÓN	
Datos de uso y reutilización	Pastoril
Observaciones	El yacimiento sigue siendo utilizado con asiduidad actualmente.
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN	
Propuestas de actuación	Excavación arqueológica, Sondeo, Prospección, Reproducción, Consolidación y Restauración. Control Arqueológico, Análisis estratigráfico de estructuras arquitectónicas, Estudios materiales arqueológicos.
Observaciones y sugerencias	Nos encontramos ante un yacimiento de grandes dimensiones y que presenta como característica principal el hecho de que en la actualidad siga poseyendo un uso ganadero intensivo. Es necesario establecer medidas tendentes a compatibilizar el uso ganadero tradicional con la conservación de los restos arqueológicos presentes en el lugar.
TIPOLOGÍA	
Tipología	Otras
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Espacio natural protegido	Esta dentro del espacio natural protegido del parque rural de Betancuria (F-04)
CATALOGACIÓN	
CRITERIO DE CATALOGACIÓN	Interés arqueológico
PROTECCIÓN	
GRADO DE PROTECCIÓN	Preventiva
INTERVENCIÓN	
INTERVENCIONES	Investigación - Valorización - Mantenimiento - Conservación - Consolidación - Restauración.
OBSERVACIONES	
BIBLIOGRAFÍA	
Bibliografía	-Carta Arqueológica Insular de Fuerteventura -Cartografía y ortofo extraída del Inventario de Bienes Arqueológicos realizado por el Cabildo de Fuerteventura con nº de registro BTA023.

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



**PLANO DE SITUACIÓN**



**DATOS IDENTIFICATIVOS**

NRC94	
Municipio	Betancuria
Topónimo	Tablero de Janey
Localidad	Macizo de Janey
Emplazamiento	En la margen derecha del Barranco de Janey y adosadas al cantil del cauce.
Hoja Mapa	FV-21B
Coordenadas geográficas UTM X	586423
Coordenadas geográficas UTM Y	3147784
Coordenadas geográficas UTM Z	63
Coordenadas UTM extensión	X_586423 Y_3147795 ; X_586426 Y_3147773 ; X_586434 Y_3147784 ; X_586413 Y_3147783

**DESCRIPCIÓN**

Descripción	<p>Dos pequeñas construcciones que responden a la tipología de gateras. En medio de ambas se localiza una superficie nivelada y con un empedrada, en medio de la cual se localizan unos espacios vacíos de forma rectangular. Aunque en el entorno sólo se localizan escasos fragmentos malacológicos, la similitud tipológica y la cercanía al conjunto AQ-025, donde sí se encuentra material preeuropeo, induce a incluir este espacio en el inventario arqueológico.</p>
-------------	--

ECOGEOGRAFÍA	
Ecogeografía	Barranco encajado de perfil en "V". Suelos marrones encalichados y afloramientos rocosos (Calisoles pétricos y rocas). Matorrales de aulagas y matos (Launaea y Salsola).
AFECCIONES Y ESTADO DE CONSERVACIÓN	
Afecciones y Estado de conservación	Estado de conservación: Malo. Las estructuras se encuentran muy deterioradas. Los signos de reutilización son escasos.
CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO	
Clasificación y categorización del suelo	S.R.E.P.- Suelo Rústico con valor dominante
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Características constructivas	Destaca la presencia de un empedrado de nivelación de piedras de mediano tamaño, desconociendo la funcionalidad concreta del mismo.
BIENES RELACIONADOS	
Bienes relacionados	Tablero de Janey
CONTEXTO MATERIAL	
Contexto material	Malacofauna
DATOS DE USO Y REUTILIZACIÓN	
Datos de uso y reutilización	Pastoril
Observaciones	Ninguna
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN	
Propuestas de actuación	Excavación arqueológica, Sondeo, Prospección, Reproducción, Consolidación y Restauración. Control Arqueológico, Análisis estratigráfico de estructuras arquitectónicas, Estudios materiales arqueológicos.
Observaciones y sugerencias	Dada la peculiar tipología de la estructura, se podría hacer factible una intervención encaminada a discernir su naturaleza funcional.
TIPOLOGÍA	
Tipología	Construcción aislada
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Espacio natural protegido	Esta dentro del espacio natural protegido del parque rural de Betancuria (F-04)
CATALOGACIÓN	
CRITERIO DE CATALOGACIÓN	Interés arqueológico
PROTECCIÓN	
GRADO DE PROTECCIÓN	Preventiva
INTERVENCIÓN	
INTERVENCIÓNES	Investigación - Valorización - Mantenimiento - Conservación - Consolidación - Restauración.
OBSERVACIONES	
BIBLIOGRAFÍA	
Bibliografía	-Carta Arqueológica Insular de Fuerteventura -Cartografía y ortofo extraída del Inventario de Bienes Arqueológicos realizado por el Cabildo de Fuerteventura con nº de registro BTA024.

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



**PLANO DE SITUACIÓN**



**DATOS IDENTIFICATIVOS**

NRC94	
Municipio	Betancuria
Topónimo	Tablero de Janey II
Localidad	Macizo de Janey
Emplazamiento	En la margen izquierda del Barranco de Janey.
Hoja Mapa	FV-21B
Coordenadas geográficas UTM X	586047
Coordenadas geográficas UTM Y	3147953
Coordenadas geográficas UTM Z	33
Coordenadas UTM extensión	X_586011 Y_3148026 ; X_586100 Y_3147903 ; X_586105 Y_3147913.0059 ; X_586010 Y_3148013

**DESCRIPCIÓN**

Descripción	<p>Restos de al menos 5 construcciones, si bien algunas de ellas se encuentran parcialmente derruidas por la erosión del cauce. Se trata de pequeñas construcciones circulares y ovaladas, realizadas con piedras hincadas de mediano tamaño. La erosión ha dejado a la vista un perfil arqueológico con abundante material malacológico. En el entorno se localizan además algunas piezas de industria lítica y algunos fragmentos de cerámica aborígen decorada y sin decorar.</p>
-------------	--

ECOGEOGRAFÍA	
Ecogeografía	Barranco encajado de perfil en "V". Suelos fersialíticos, suelos sódicos y suelos marrones enclichados y litosoles en régimen de humedad arídico (Calcisoles lúvicos, solonetz cálcicos, calcisoles pétricos y leptosoles). Matorrales de aulagas y matos (Launaea y Salsola).
AFECCIONES Y ESTADO DE CONSERVACIÓN	
Afecciones y Estado de conservación	Estado de conservación: Malo. La erosión provocada por el Barranco de Janey es el principal agente de afección del yacimiento, siendo éste el causante principal de la destrucción parcial de las estructuras.
CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO	
Clasificación y categorización del suelo	S.R.E.P.- Suelo Rústico con valor dominante
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Características constructivas	A pesar del nivel de destrucción que presentan las estructuras arqueológicas, aún apreciamos algunos detalles constructivos tales como el uso de grandes piedras hincadas para configurar los muros.
BIENES RELACIONADOS	
Bienes relacionados	Tablero de Janey
CONTEXTO MATERIAL	
Contexto material	Malacofanía, industria lítica, cerámica aborigen decorada y sin decorar.
DATOS DE USO Y REUTILIZACIÓN	
Datos de uso y reutilización	Otros usos
Observaciones	Ninguna
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN	
Propuestas de actuación	Excavación arqueológica, Sondeo, Prospección, Reproducción, Consolidación y Restauración. Control Arqueológico, Análisis estratigráfico de estructuras arquitectónicas, Estudios materiales arqueológicos.
Observaciones y sugerencias	La acción erosiva del barranco hace peligrar la integridad de las estructuras, por lo que se deben implementar medidas destinadas a frenar este proceso.
TIPOLOGÍA	
Tipología	Construcción aislada
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Espacio natural protegido	No esta dentro del espacio natural protegido del parque rural de Betancuria (F-04)
CATALOGACIÓN	
CRITERIO DE CATALOGACIÓN	Interés arqueológico
PROTECCIÓN	
GRADO DE PROTECCIÓN	Preventiva
INTERVENCIÓN	
INTERVENCIÓNES	Investigación - Valorización - Mantenimiento - Conservación - Consolidación - Restauración.
OBSERVACIONES	
BIBLIOGRAFÍA	
Bibliografía	-Carta Arqueológica Insular de Fuerteventura -Cartografía, ortofo y fotografía extraída del Inventario de Bienes Arqueológicos realizado por el Cabildo de Fuerteventura con nº de registro BTA025.

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA




FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



**PLANO DE SITUACIÓN**



**DATOS IDENTIFICATIVOS**

NRC94	LD
Municipio	Betancuria
Topónimo	Los Pedregales
Localidad	Macizo del Aceituno
Emplazamiento	En la margen izquierda del Barranco de Los Negros, muy cerca de su desembocadura.
Hoja Mapa	FV-21D
Coordenadas geográficas UTM X	584180
Coordenadas geográficas UTM Y	3146398
Coordenadas geográficas UTM Z	22
Coordenadas UTM extensión	X_584166 Y_3146430 ; X_584186 Y_3146368 ; X_584214 Y_3146399 ; X_584150 Y_3146409

**DESCRIPCIÓN**

Descripción	<p>Restos de una construcción de piedra arenisca. Se trata de una estructura de planta ovalada, con unas dimensiones aproximadas de 5 x 3 metros. El entorno próximo se encuentra repleto de malacofauna y algunos escasos fragmentos de cerámica popular. Destaca el hecho de la gran sedimentación que presenta la malacofauna, mucha de la cual se encuentra bajo la estructura. Ante este hecho y a falta de otro tipo de estudios se decide inventariarlo como un yacimiento arqueológico.</p>
-------------	---

ECOGEOGRAFÍA	
Ecogeografía	Arenal (Jable) Dunas. Suelos fersialíticos, suelos sódicos y suelos marrones enclichados y litosoles en régimen de humedad arídico (Calcisoles lúvicos, solonetz cálcicos, calcisoles pétricos y leptosoles). Matorrales de aulagas y matos (Launaea y Salsola).
AFECCIONES Y ESTADO DE CONSERVACIÓN	
Afecciones y Estado de conservación	Estado de conservación: Regular. La estructura ha sido afectada por los agentes naturales que han provocado el deterioro de la estructura, mientras que también se ha visto afectada por posibles usos esporádicos relacionados con actividades costeras.
CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO	
Clasificación y categorización del suelo	S.R.E.P.- Suelo Rústico con valor dominante
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Características constructivas	Uno de las características constructivas más llamativas de la estructura es la de la utilización de piedra arenisca para elaborar sus muros, que por otro lado aflora abundantemente en la zona. Dichos muros no parecen haber tendido un desarrollo vertical excesivo, acentuando el carácter estacional o esporádico de la construcción.
BIENES RELACIONADOS	
Bienes relacionados	Ninguno
CONTEXTO MATERIAL	
Contexto material	Malacofauna y cerámica popular.
DATOS DE USO Y REUTILIZACIÓN	
Datos de uso y reutilización	Otros usos
Observaciones	Posible reutilización para la realización de actividades pesqueras, de marisqueo,...etc
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN	
Propuestas de actuación	Excavación arqueológica, Sondeo, Prospección, Reproducción, Consolidación y Restauración. Control Arqueológico, Análisis estratigráfico de estructuras arquitectónicas, Estudios materiales arqueológicos.
Observaciones y sugerencias	La zona posee un cierto tránsito de personas que acuden a este lugar a practicar la pesca, por lo que sería necesario matener un control de este espacio de cara a posibles afecciones. La ausencia de material arqueológico de clara adscripción aborigen, aunque la tipología constructiva si indique la naturaleza aborigen del lugar, recomiendan la realización en el futuro de un campaña arqueológica tendente a la confirmación de lo anterior.
TIPOLOGÍA	
Tipología	Construcción aislada
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Espacio natural protegido	Esta dentro del espacio natural protegido del parque rural de Betancuria (F-04)
CATALOGACIÓN	
CRITERIO DE CATALOGACIÓN	Interés arqueológico
PROTECCIÓN	
GRADO DE PROTECCIÓN	Preventiva
INTERVENCIÓN	
INTERVENCIONES	Investigación - Valorización - Mantenimiento - Conservación - Consolidación - Restauración.
OBSERVACIONES	
BIBLIOGRAFÍA	
Bibliografía	-Carta Arqueológica Insular de Fuerteventura -Cartografía y ortofo extraída del Inventario de Bienes Arqueológicos realizado por el Cabildo de Fuerteventura con nº de registro BTA026.

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA




FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



**PLANO DE SITUACIÓN**



**DATOS IDENTIFICATIVOS**

NRC94	273
Municipio	Betancuria
Topónimo	Los Negros
Localidad	Macizo del Aceituno
Emplazamiento	En la margen izquierda del Barranco de Agua Salada, junto a un pequeño barranquillo afluente del mismo.
Hoja Mapa	FV-21D
Coordenadas geográficas UTM X	586045
Coordenadas geográficas UTM Y	3146221
Coordenadas geográficas UTM Z	130
Coordenadas UTM extensión	X_586034 Y_3146265 ; X_586039 Y_3146166 ; X_586104 Y_3146250 ; X_585991 Y_3146227

**DESCRIPCIÓN**

Descripción	<p>Conjunto arqueológico formado por restos de tres construcciones. La construcción que más destaca a nivel visual es un corral que parece de factura histórica. Dicho corral posee planta rectangular y unas dimensiones aproximadas de 4 x 7 metros. La altura máxima de sus muros es de 1,7 metros y posee la entrada orientada hacia el Sur. Anexa a esta estructura se ubica otra conformada por un recinto circular delimitado por un muro de piedras de tendencia semicircular que parece hacer tener una funcionalidad de contención que permite la creación de una plataforma horizontal que salva un pequeño desnivel del barranquillo. Unos 15 metros al Oeste del corral y separado por un pequeño cauce, existe otro núcleo formado por otra pequeña construcción circular de unos 2 metros de diámetro y con una gatera al interior. Esta construcción, que también parece reciente, posee su entrada hacia el Sur. Junto a esta estructura se observan algunas alineaciones de piedras que pueden ser cimientos de otras estructuras. En el entorno próximo a las construcciones que conforman el núcleo principal se localiza material arqueológico preeuropeo (cerámica aborígen decorada y sin decorar, industria lítica y malacofauna).</p>
-------------	--

<b>ECOGEOGRAFÍA</b>	
Ecogeografía	Macizo. Suelos marrones encalichados y afloramientos rocosos (Calcisoles pétricos y rocas). Matorrales de aulagas y matos (Launaea y Salsola).
<b>AFECCIONES Y ESTADO DE CONSERVACIÓN</b>	
Afecciones y Estado de conservación	Estado de conservación: Regular. El espacio arqueológico ha sido reutilizado para la actividad ganadera, además de esto las estructuras han sido afectadas por los procesos erosivos generados por los cauces adyacentes a las mismas que han afectado su integridad.
<b>CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO</b>	
Clasificación y categorización del suelo	S.R.E.P.- Suelo Rústico con valor dominante
<b>CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS</b>	
Características constructivas	Al menos dos de las construcciones presentes en el lugar, conservan rasgos tipológicos de las estructuras preeuropeas, muros de doble hilada configuradas con piedras de mediano y gran tamaño, destaca además la configuración de las estructuras, de forma que crean espacios habitables horizontalizando un terreno agreste.
<b>BIENES RELACIONADOS</b>	
Bienes relacionados	Ninguno
<b>CONTEXTO MATERIAL</b>	
Contexto material	Cerámica aborígen deocrada y sin decorar, industria lítica y malacofauna.
<b>DATOS DE USO Y REUTILIZACIÓN</b>	
Datos de uso y reutilización	Pastoril
Observaciones	Una de las estructuras presentes en el entorno es un corral de factura histórica, previsiblemente realizado aprovechando los restos de construcciones anteriores.
<b>PROPUESTAS DE ACTUACIÓN</b>	
Propuestas de actuación	Excavación arqueológica, Sondeo, Prospección, Reproducción, Consolidación y Restauración. Control Arqueológico, Análisis estratigráfico de estructuras arquitectónicas, Estudios materiales arqueológicos.
Observaciones y sugerencias	La acción erosiva del barranco hace peligrar la integridad de las estructuras y de las estratigrafías arqueológicas, por lo que se deben implementar medidas destinadas a frenar este proceso.
<b>TIPOLOGÍA</b>	
Tipología	Poblado
<b>ESPACIO NATURAL PROTEGIDO</b>	
Espacio natural protegido	Esta dentro del espacio natural protegido del parque rural de Betancuria (F-04)
<b>CATALOGACIÓN</b>	
CRITERIO DE CATALOGACIÓN	Interés arqueológico
<b>PROTECCIÓN</b>	
GRADO DE PROTECCIÓN	Preventiva
<b>INTERVENCIÓN</b>	
INTERVENCIÓNES	Investigación - Valorización - Mantenimiento - Conservación - Consolidación - Restauración.
OBSERVACIONES	
<b>BIBLIOGRAFÍA</b>	
Bibliografía	-Carta Arqueológica Insular de Fuerteventura -Cartografía, ortofo y fotografías extraídas del Inventario de Bienes Arqueológicos realizado por el Cabildo de Fuerteventura con nº de registro BTA027.

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



**PLANO DE SITUACIÓN**



**DATOS IDENTIFICATIVOS**

NRC94	JY
Municipio	Betancuria
Topónimo	Morro del Aceituno
Localidad	Macizo del Aceituno
Emplazamiento	En el centro del Morro del Aceituno.
Hoja Mapa	FV-21D
Coordenadas geográficas UTM X	586593
Coordenadas geográficas UTM Y	3145264
Coordenadas geográficas UTM Z	380
Coordenadas UTM extensión	X_586605 Y_3145293 ; X_586611 Y_3145234 ; X_586624 Y_3145283 ; X_586558 Y_3145273

**DESCRIPCIÓN**


Descripción	<p>Restos de una construcción circular realizada con un muro doble de 1 metro de anchura aproximadamente. El muro está compuesto por piedras de mediano y gran tamaño hincadas. La construcción posee unos 5 metros de diámetro y al interior de la misma en sus extremos Este y Oeste, se han construido dos pequeños socos que parecen de factura reciente. A pesar de que no se localiza material arqueológico asociado a la construcción, la tipología constructiva es indicativa de que pudiera tratarse de una estructura de factura preeuropea.</p>
-------------	--

ECOGEOGRAFÍA	
Ecogeografía	Macizo. Suelos marrones encalichados (Calsisoles pétricos) y Suelos marrones encalichados y afloramientos rocosos (Calcisoles pétricos y rocas). Matorrales de aulagas y matos (Launaea y Salsola).
AFECCIONES Y ESTADO DE CONSERVACIÓN	
Afecciones y Estado de conservación	Estado de conservación: Regular. La estructura ha sido reutilizada con fines ganaderos, generando sobre ella nuevas dependencias tales como gateras o toriles de reducidas dimensiones.
CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO	
Clasificación y categorización del suelo	S.R.E.P.- Suelo Rústico con valor dominante
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Características constructivas	Los muros de la construcción se caracterizan por disponerse en forma de doble hilada usando para ello la sucesión de piedras hincadas de mediano y gran tamaño.
BIENES RELACIONADOS	
Bienes relacionados	Ninguno
CONTEXTO MATERIAL	
Contexto material	Ninguno
DATOS DE USO Y REUTILIZACIÓN	
Datos de uso y reutilización	Pastoril
Observaciones	Ninguna
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN	
Propuestas de actuación	Excavación arqueológica, Sondeo, Prospección, Reproducción, Consolidación y Restauración. Control Arqueológico, Análisis estratigráfico de estructuras arquitectónicas, Estudios materiales arqueológicos.
Observaciones y sugerencias	Dada la peculiar tipología de la estructura, y el hecho de que no se documente material arqueológico visible en la zona, recomienda una intervención encaminada a discernir su naturaleza funcional.
TIPOLOGÍA	
Tipología	Construcción aislada
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Espacio natural protegido	Esta dentro del espacio natural protegido del parque rural de Betancuria (F-04)
CATALOGACIÓN	
CRITERIO DE CATALOGACIÓN	Interés arqueológico
PROTECCIÓN	
GRADO DE PROTECCIÓN	Preventiva
INTERVENCIÓN	
INTERVENCIONES	Investigación - Valorización - Mantenimiento - Conservación - Consolidación - Restauración.
OBSERVACIONES	
BIBLIOGRAFÍA	
Bibliografía	-Carta arqueológica Insular de Fuerteventura. -V.V.A.A.:<<<Aproximación a la descripción e interpretación de la Carta Arqueológica de Fuerteventura, Archipiélago de Canarias>>, en I Jornadas de Historia de Fuerteventura y Lazarote Tomo II, 1987. -Martín de Guzmán, C.: "Arqueología del territorio de Fuerteventura" en Excavaciones Arqueológicas II. Dirección General del Patrimonio Histórico, 1990. -Cartografía, ortofo y fotografías extraídas del Inventario de Bienes Arqueológicos realizado por el Cabildo de Fuerteventura con nº de registro BTA028.

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA




FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



**PLANO DE SITUACIÓN**



**DATOS IDENTIFICATIVOS**

NRC94	258
Municipio	Betancuria
Topónimo	Majada del Cabezo
Localidad	Majada del Cabezo
Emplazamiento	Al sur de Majada del Cabezo, cerca del Bco. de la Peña.
Hoja Mapa	FV-26A
Coordenadas geográficas UTM X	587425
Coordenadas geográficas UTM Y	3144500
Coordenadas geográficas UTM Z	259
Coordenadas UTM extensión	X_587587 Y_3144654 ; X_587220 Y_3144361 ; X_587656 Y_3144626 ; X_587201 Y_3144380

**DESCRIPCIÓN**

Descripción	<p>Conjunto de construcciones en la Majada del Cabezo, formado por diversas estructuras. El conjunto, en el que se pueden distinguir dos zonas, tiene un gran interés desde el punto de vista arqueológico y etnográfico. La zona más interesante se localiza en una cota más baja, y está formada por una gran gambuesa, una construcción circular a modo de corral, una construcción semicircular y una estructura cuadrada. A pesar de que esta zona ha sido objeto de reutilización, es la que presenta una mayor densidad de materiales arqueológicos. Continuando por la cresta del lomo en dirección al Naciente, y en una cota más alta, se localiza la segunda área del conjunto. En esta zona se observan una serie de pequeñas estructuras en mal estado y que en la actualidad únicamente se muestran como un amontonamiento de piedras sin morfología determinada. En el entorno próximo se localiza abundante material arqueológico preeuropeo y postconquista (cerámica aborígen decorada y sin decorar, malacofauna, industria lítica, cerámica popular y a torno).</p>
-------------	---

<b>ECOGEOGRAFÍA</b>	
Ecogeografía	Macizo y Barranco encajado de perfil en "V". Suelos marrones enclichados (Calsisoles pétricos) y Afloramientos rocosos y litosoles en régimen de humedad árido (Rocas y leptosoles). Matorrales de aulagas y matos (Launaea y Salsola).
<b>AFECCIONES Y ESTADO DE CONSERVACIÓN</b>	
Afecciones y Estado de conservación	Estado de conservación: Regular. La zona ha sufrido un intenso proceso de reutilización para las actividades pastoriles, lo que a buen seguro ha modificado la morfología de muchas de las estructuras arqueológicas.
<b>CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO</b>	
Clasificación y categorización del suelo	S.R.E.P.- Suelo Rústico con valor dominante
<b>CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS</b>	
Características constructivas	A pesar de que muchas estructuras han sido reconstruidas, se aprecian indicios claros de tipologías aborígenes en algunas de ellas, observándose la presencia de formas polilobuladas muy deterioradas.
<b>BIENES RELACIONADOS</b>	
Bienes relacionados	Morrete Colorado
<b>CONTEXTO MATERIAL</b>	
Contexto material	Cerámica aborígen decorada y sin decorar, malacofauna, industria lítica, cerámica popular y a torno.
<b>DATOS DE USO Y REUTILIZACIÓN</b>	
Datos de uso y reutilización	Pastoril
Observaciones	La utilización pastoril de este entrono parece haber sido intensa, siendo consecuencia de ello la generación o reconstrucción de grandes estructuras como la
<b>PROPUESTAS DE ACTUACIÓN</b>	
Propuestas de actuación	Excavación arqueológica, Sondeo, Prospección, Reproducción, Consolidación y Restauración. Control Arqueológico, Análisis estratigráfico de estructuras arquitectónicas, Estudios materiales arqueológicos.
Observaciones y sugerencias	El espacio que ocupa el yacimiento es un área de escasísimo tránsito humano. Sus características y estado de conservación lo sugieren como un yacimiento ideal para elaborar un estudio del proceso de evolución de los espacios ganaderos desde la prehistórica hasta la actualidad.
<b>TIPOLOGÍA</b>	
Tipología	Poblado
<b>ESPACIO NATURAL PROTEGIDO</b>	
Espacio natural protegido	Esta dentro del espacio natural protegido del parque rural de Betancuria (F-04)
<b>CATALOGACIÓN</b>	
CRITERIO DE CATALOGACIÓN	Interés arqueológico
<b>PROTECCIÓN</b>	
GRADO DE PROTECCIÓN	Preventiva
<b>INTERVENCIÓN</b>	
INTERVENCIÓNES	Investigación - Valorización - Mantenimiento - Conservación - Consolidación - Restauración.
OBSERVACIONES	
<b>BIBLIOGRAFÍA</b>	
Bibliografía	-Carta Arqueológica Insular de Fuerteventura -Cartografía, ortofo y fotografías extraídas del Inventario de Bienes Arqueológicos realizado por el Cabildo de Fuerteventura con nº de registro BTA029.

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



**PLANO DE SITUACIÓN**



**DATOS IDENTIFICATIVOS**

NRC94	257
Municipio	Betancuria
Topónimo	Morrete Colorado
Localidad	Gran Barranco
Emplazamiento	En la entrada del cauce del Bco. de Machasé, en la bifurcación con el Bco. de La Peña.
Hoja Mapa	FV-26A
Coordenadas geográficas UTM X	587910
Coordenadas geográficas UTM Y	3144394
Coordenadas geográficas UTM Z	223
Coordenadas UTM extensión	X_587931 Y_3144447 ; X_587955 Y_3144347 ; X_587983 Y_3144400 ; X_587782 Y_3144395

**DESCRIPCIÓN**

Descripción	<p>Conjunto arqueo-etnográfico situado en las cotas más bajas de Morrete Colorado, en la confluencia del Barranco de Amachasen y el Barranco de La Peña, y formado por diversas construcciones de factura postconquista. No obstante, es probable que estas estructuras se superpongan a otras de factura preeuropea. En el entorno circundante a las estructuras se localiza abundante material histórico (cerámica popular, a torno y malacofauna). El material arqueológico preeuropeo es muy escaso (algunos pocos fragmentos de cerámica aborigen decorada y sin decorar).</p>
-------------	---

<b>ECOGEOGRAFÍA</b>	
Ecogeografía	Macizo. Afloramientos rocosos y litosoles en régimen de humedad arídico (Rocas y leptosoles). Matorrales de aulagas y matos (Launaea y Salsola).
<b>AFECCIONES Y ESTADO DE CONSERVACIÓN</b>	
Afecciones y Estado de conservación	Estado de conservación: Regular. El entorno está ocupado por un importante conjunto de construcciones de tipología etnográfica, por lo que las estructuras arqueológicas deben de haber sido modificadas o incluso arrasadas por éste.
<b>CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO</b>	
Clasificación y categorización del suelo	S.R.E.P.- Suelo Rústico con valor dominante
<b>CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS</b>	
Características constructivas	Las estructuras visibles en la actualidad son de naturaleza etnográfica, no apreciándose signos constructivos atribuibles la periodo preeropeo.
<b>BIENES RELACIONADOS</b>	
Bienes realcionados	Majada del Cabezo
<b>CONTEXTO MATERIAL</b>	
Contexto material	Cerámica popular, a torno, malacofauna, cerámica aborigen decoarada y sin decorar.
<b>DATOS DE USO Y REUTILIZACIÓN</b>	
Datos de uso y reutilización	Pastoril
Observaciones	La reutilización del entorno ha supuesto la generación de un buen número de estructuras etnográficas.
<b>PROPUESTAS DE ACTUACIÓN</b>	
Propuestas de actuación	Excavación arqueológica, Sondeo, Prospección, Reproducción, Consolidación y Restauración. Control Arqueológico, Análisis estratigráfico de estructuras arquitectónicas, Estudios materiales arqueológicos.
Observaciones y sugerencias	Nos encontramos ante un espacio arqueológico cuya reutilización ganadera ha modificado profundamente su morfología original, por lo que habrá de evaluarse la intensidad de ese impacto y la posibilidad de que existan restos arqueológicos subyacentes a las construcciones que observamos en la actualidad.
<b>TIPOLOGÍA</b>	
Tipología	Poblado
<b>ESPACIO NATURAL PROTEGIDO</b>	
Espacio natural protegido	Esta dentro del espacio natural protegido del parque rural de Betancuria (F-04)
<b>CATOLAGACIÓN</b>	
CRITERIO DE CATALOGACIÓN	Interés arqueológico
<b>PROTECCIÓN</b>	
GRADO DE PROTECCIÓN	Preventiva
<b>INTERVENCIÓN</b>	
INTERVENCIÓNES	Investigación - Valorización - Mantenimiento - Conservación - Consolidación - Restauración.
OBSERVACIONES	
<b>BIBLIOGRAFÍA</b>	
Bibliografía	-Carta Arqueológica Insular de Fuerteventura -Cartografía, ortofo y fotografías extraídas del Inventario de Bienes Arqueológicos realizado por el Cabildo de Fuerteventura con nº de registro BTA030.

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA




FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



**PLANO DE SITUACIÓN**



**DATOS IDENTIFICATIVOS**

NRC94	271
Municipio	Betancuria
Topónimo	Cuevas de Grano de Oro
Localidad	Gran Barranco
Emplazamiento	En la margen derecha del Barranco de La Peña.
Hoja Mapa	FV-26A
Coordenadas geográficas UTM X	588777
Coordenadas geográficas UTM Y	3144846
Coordenadas geográficas UTM Z	325
Coordenadas UTM extensión	X_588788 Y_3144918 ; X_588775 Y_3144732 ; X_588894 Y_3144831 ; X_588707 Y_3144840

**DESCRIPCIÓN**

Descripción	<p>Conjunto de cuevas naturales. Estas cuevas fueron objeto de una intervención arqueológica por parte de Sebastián Jiménez Sánchez. La de mayores dimensiones del conjunto tiene su boca abierta hacia el Sur, y tiene en la entrada un muro de acondicionamiento de unos 2 metros de longitud y 1 metro de altura. La cueva, cuyo interior posee una planta prácticamente circular, tiene potencialidad arqueológica, ya que cuenta con un alto grado de sedimentación. La altura máxima de esta cavidad es de unos 2 metros aproximadamente, y es fácilmente identificable porque junto a su boca se localiza un desplome del risco que ha dejado a la vista el basalto sin pátina. En un nivel inferior a ésta, existe un conjunto de solapones de reducidas dimensiones. En la boca de la cueva principal, y ladera abajo se localiza abundante material arqueológico (cerámica aborigen decorada y sin decorar, fauna y malacofauna).</p>
-------------	---

ECOGEOGRAFÍA	
Ecogeografía	Barranco encajado de perfil en "V". Suelos marrones encalichados (Calsisoles pétricos). Matorrales de aulagas y matos (Launaea y Salsola).
AFECCIONES Y ESTADO DE CONSERVACIÓN	
Afecciones y Estado de conservación	Estado de conservación: Regular. Además de la utilización de las cuevas y solapones como refugio esporádico del ganado, el principal agente de afección es el causado por los factores naturales, especialmente los derrumbes y la fuerte erosión de la pendiente.
CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO	
Clasificación y categorización del suelo	S.R.E.P.- Suelo Rústico con valor dominante
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Características constructivas	Cuevas naturales, no se aprecian signo de retoque artificial de las mismas, a excepción de la habilitación de muros de cierre en la boca de las mismas.
BIENES RELACIONADOS	
Bienes relacionados	Majada de Las Higueras, Grabados de Grano de Oro y Casas de Grano de Oro
CONTEXTO MATERIAL	
Contexto material	Cerámica aborígen deocrada y sin decorar, fauna y malacofauna.
DATOS DE USO Y REUTILIZACIÓN	
Datos de uso y reutilización	Pastoril
Observaciones	Ninguna
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN	
Propuestas de actuación	Excavación arqueológica, Sondeo, Prospección, Reproducción, Consolidación y Restauración. Control Arqueológico, Análisis estratigráfico de estructuras arquitectónicas, Estudios materiales arqueológicos.
Observaciones y sugerencias	Los agentes erosivos inherentes al emplazamiento del yacimiento suponen un factor de riesgo para los hallazgos arqueológicos, de cara a su salvaguarda se sugiere la excavación de los paquetes arqueológicos que corren un mayor peligro de desaparición.
TIPOLOGÍA	
Tipología	Cueva y funerario
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Espacio natural protegido	Esta dentro del espacio natural protegido del parque rural de Betancuria (F-04)
CATALOGACIÓN	
CRITERIO DE CATALOGACIÓN	Interés arqueológico
PROTECCIÓN	
GRADO DE PROTECCIÓN	Preventiva
INTERVENCIÓN	
INTERVENCIÓNES	Investigación - Valorización - Mantenimiento - Conservación - Consolidación - Restauración.
OBSERVACIONES	
BIBLIOGRAFÍA	
Bibliografía	-Carta arqueológica Insular de Fuerteventura. -V.V.A.A.:<<<Aproximación a la descripción e interpretación de la Carta Arqueológica de Fuerteventura, Archipiélago de Canarias>>, en I Jornadas de Historia de Fuerteventura y Lazarote Tomo II, 1987. -Martín de Guzmán, C.: "Arqueología del territorio de Fuerteventura" en Excavaciones Arqueológicas II. Dirección General del Patrimonio Histórico, 1990. -Cartografía, ortofo y fotografías extraídas del Inventario de Bienes Arqueológicos realizado por el Cabildo de Fuerteventura con nº de registro BTA031.

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA




FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



**PLANO DE SITUACIÓN**



**DATOS IDENTIFICATIVOS**

NRC94	256
Municipio	Betancuria
Topónimo	Morro del Corralete
Localidad	Macizo de Janey
Emplazamiento	En las estribaciones del Morro de Gramán, muy cerca de una pista de tierra.
Hoja Mapa	FV-22C
Coordenadas geográficas UTM X	589247
Coordenadas geográficas UTM Y	3146296
Coordenadas geográficas UTM Z	505
Coordenadas UTM extensión	X_589236 Y_3146319 ; X_589230 Y_3146273 ; X_589286 Y_3146301 ; X_589216 Y_3146294

**DESCRIPCIÓN**

Descripción	<p>Se trata de una estructura de piedra seca con planta ovalada y una dependencia lateral a modo de alcoba. Dicha dependencia, que se abre hacia el Sur, posee unas dimensiones aproximadas de 2 x 2 metros, se encuentra algo sobreelevada con respecto al resto de la construcción. El acceso al espacio ovalado se orienta al Sureste, sus dimensiones son de 4 x 2 metros. La altura máxima que alcanzan los muros es de 1,8 metros. Al Sur de esta construcción se adosa un recinto rectangular conformado por piedras de mediano y gran tamaño, las dimensiones de éste son de 6 x 4 metros y sus muros están conformados por una sola hilada de altura. En el entorno se localizan algunos fragmentos de cerámica aborígen decorada y sin decorar, cerámica popular y a torno, y malacofauna.</p>
-------------	--

ECOGEOGRAFÍA	
Ecogeografía	Macizo. Suelos fersialíticos, suelos sódicos y suelos marrones encalichados y litosoles en régimen de humedad arídico (Calcisoles lúvicos, solonetz cálcicos, calcisoles pétricos y leptosoles). Matorrales de aulagas y matos (Launaea y Salsola).
AFECCIONES Y ESTADO DE CONSERVACIÓN	
Afecciones y Estado de conservación	Estado de conservación: Malo. El emplazamiento ha sido reutilizado para su uso ganadero, generando una nueva construcción que posiblemente alteró la original, que dio lugar al registro de materiales arqueológicos preeuropeos.
CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO	
Clasificación y categorización del suelo	S.R.E.P.- Suelo Rústico con valor dominante
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Características constructivas	La construcción presente en el yacimiento es de tipología etnográfica, si bien se aprecian cimientos que pudieran pertenecer a construcciones anteriores.
BIENES RELACIONADOS	
Bienes relacionados	Ninguno
CONTEXTO MATERIAL	
Contexto material	Cerámica aborígen deocrada y sin decorar, malacofauna, cerámica popular y a torno.
DATOS DE USO Y REUTILIZACIÓN	
Datos de uso y reutilización	Pastoril
Observaciones	Ninguna
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN	
Propuestas de actuación	Excavación arqueológica, Sondeo, Prospección, Reproducción, Consolidación y Restauración. Control Arqueológico, Análisis estratigráfico de estructuras arquitectónicas, Estudios materiales arqueológicos.
Observaciones y sugerencias	La reutilización del entorno supone una modificación del registro arqueológico, aunque puedan subsistir elementos preeuropeos bajo las construcciones actuales o en el subsuelo.
TIPOLOGÍA	
Tipología	Construcción aislada
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Espacio natural protegido	Esta dentro del espacio natural protegido del parque rural de Betancuria (F-04)
CATALOGACIÓN	
CRITERIO DE CATALOGACIÓN	Interés arqueológico
PROTECCIÓN	
GRADO DE PROTECCIÓN	Preventiva
INTERVENCIÓN	
INTERVENCIONES	Investigación - Valorización - Mantenimiento - Conservación - Consolidación - Restauración.
OBSERVACIONES	
BIBLIOGRAFÍA	
Bibliografía	-Carta Arqueológica Insular de Fuerteventura -Cartografía, ortofo y fotografías extraídas del Inventario de Bienes Arqueológicos realizado por el Cabildo de Fuerteventura con nº de registro BTA032.

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



**PLANO DE SITUACIÓN**



**DATOS IDENTIFICATIVOS**

NRC94	LI
Municipio	Betancuria
Topónimo	Majada de Las Higueras
Localidad	Gran Barranco
Emplazamiento	En el Lomo de La Cerca, siguiendo la cresta en dirección Oeste.
Hoja Mapa	FV-26A
Coordenadas geográficas UTM X	589149
Coordenadas geográficas UTM Y	3144660
Coordenadas geográficas UTM Z	223
Coordenadas UTM extensión	X_589112 Y_3144684 ; X_589161 Y_3144631 ; X_589186 Y_3144651 ; X_589099 Y_3144677

**DESCRIPCIÓN**


Descripción	<p>En el lomo de La Cerca, siguiendo la creta en dirección Oeste, encontramos dos corrales adosados. El primero de ellos, de tendencia ovalada, se ubica en la cresta del lomo, y tiene unas dimensiones aproximadas de 6 metros de eje mayor y 4 metros de eje menor. El acceso al mismo se encuentra abierto al Naciente. Adosado a este corral, en la vertiente Sur de la cresta, y Abrigado de los vientos dominantes por un afloramiento rocoso, se ubica la otra construcción, de planta rectangular y unas dimensiones aproximadas de 6 x 4 metros. Unos 20 metros al Oeste de estas construcciones y siguiendo por la cresta del lomo, encontramos, sobre un afloramiento rocoso, dos paneles de grabados geométricos realizados con la técnica de la incisión y la abrasión. Dichos grabados no representan ninguna forma definida reconocible a simple vista y poseen una pátina que ha adquirido el color natural de la piedra, por lo que son bastante antiguos. Los grabados se encuentran en dos lajas de piedra pertenecientes al afloramiento rocoso, que se hallan en horizontal, aunque ligeramente inclinadas hacia el Norte y al Sur respectivamente. No se encuentra material arqueológico asociado a las estructuras o los grabados.</p>
-------------	--

<b>ECOGEOGRAFÍA</b>	
Ecogeografía	Macizo. Afloramientos rocosos y litosoles en régimen de humedad arídico (Rocas y leptosoles). Matorrales de aulagas y matos (Launaea y Salsola).
<b>AFECCIONES Y ESTADO DE CONSERVACIÓN</b>	
Afecciones y Estado de conservación	Estado de conservación: Bueno. En el entorno de los grabados rupestres se han asentado dos corrales de naturaleza etnográfica, si bien estos no parecen haber afectado a los paneles.
<b>CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO</b>	
Clasificación y categorización del suelo	S.R.E.P.- Suelo Rústico con valor dominante
<b>CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS</b>	
Características constructivas	Las construcciones presentes en el entorno de los grabados son de naturaleza etnográfica.
<b>BIENES RELACIONADOS</b>	
Bienes relacionados	Grabados de Grano de Oro, Cuevas de Grano de Oro, Casas de Grano de Oro
<b>CONTEXTO MATERIAL</b>	
Contexto material	Ninguno
<b>DATOS DE USO Y REUTILIZACIÓN</b>	
Datos de uso y reutilización	Pastoril
Observaciones	Ninguna
<b>PROPUESTAS DE ACTUACIÓN</b>	
Propuestas de actuación	Excavación arqueológica, Sondeo, Prospección, Reproducción, Consolidación y Restauración. Control Arqueológico, Análisis estratigráfico de estructuras arquitectónicas, Estudios materiales arqueológicos.
Observaciones y sugerencias	Se sugiere una documentación exhaustiva de las manifestaciones rupestres, dada la fragilidad de este tipo de hallazgos.
<b>TIPOLOGÍA</b>	
Tipología	Manifestación
<b>ESPACIO NATURAL PROTEGIDO</b>	
Espacio natural protegido	Esta dentro del espacio natural protegido del parque rural de Betancuria (F-04)
<b>CATOLAGACIÓN</b>	
CRITERIO DE CATALOGACIÓN	Interés arqueológico
<b>PROTECCIÓN</b>	
GRADO DE PROTECCIÓN	Preventiva
<b>INTERVENCIÓN</b>	
INTERVENCIÓNES	Investigación - Valorización - Mantenimiento - Conservación - Consolidación - Restauración.
OBSERVACIONES	
<b>BIBLIOGRAFÍA</b>	
Bibliografía	-Carta Arqueológica Insular de Fuerteventura -Cartografía, ortofo y fotografías extraídas del Inventario de Bienes Arqueológicos realizado por el Cabildo de Fuerteventura con nº de registro BTA033.

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA




FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



**PLANO DE SITUACIÓN**



**DATOS IDENTIFICATIVOS**

NRC94	259
Municipio	Betancuria
Topónimo	Llano de Santa Catalina
Localidad	Betancuria
Emplazamiento	En el Llano de Santa Catalina.
Hoja Mapa	FV-26A
Coordenadas geográficas UTM X	591670
Coordenadas geográficas UTM Y	3144408
Coordenadas geográficas UTM Z	470
Coordenadas UTM extensión	X_591753 Y_3144451 ; X_591753 Y_3144451 ; X_591850 Y_3144375 ; X_591485 Y_3144333

**DESCRIPCIÓN**

Descripción	<p>En unas gavias se detecta la presencia de material arqueológico preeuropeo y postconquista (cerámica aborígen decorada y sin decorar, cerámica popular, cerámica a torno, malacofauna, fauna e industria lítica). En las inmediaciones se localizan algunas alineaciones de piedras hincadas de gran tamaño que pudieran formar parte de estructuras aborígenes ya desaparecidas o reutilizadas. El yacimiento está muy alterado y desvirtuado por las labores agrícolas desarrolladas en esta zona.</p>
-------------	---

<b>ECOGEOGRAFÍA</b>	
Ecogeografía	Macizo. Suelos fersialíticos y suelos sódicos (Calcisoles lúvicos y solonetz cálcicos). Tabaibales de Euphorbia regis-jubae (tabaiba amarga) y Matorrales de aulagas y matos (Launaea y Salsola).
<b>AFECCIONES Y ESTADO DE CONSERVACIÓN</b>	
Afecciones y Estado de conservación	Estado de conservación: Malo. Este entorno ha experimentado un notable aprovechamiento agrícola, lo que ha supuesto la desaparición de las construcciones que generaron el registro de materiales arqueológicos presentes en la zona.
<b>CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO</b>	
Clasificación y categorización del suelo	S.R.E.P.- Suelo Rústico con valor dominante y Suelo Rústico con edificación dispersa
<b>CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS</b>	
Características constructivas	No se registran construcciones en la zona, a excepción de aquellas destinadas a fines agrícolas. Por el aspecto de algunas de las piedras usadas con este motivo, se podría intuir que pertenecieron a posibles estructuras arqueológicas.
<b>BIENES RELACIONADOS</b>	
Bienes relacionados	Ninguno
<b>CONTEXTO MATERIAL</b>	
Contexto material	Cerámica aborígen decorada y sin decorar, cerámica popular, cerámica a torno, malacofauna, fauna e industria lítica.
<b>DATOS DE USO Y REUTILIZACIÓN</b>	
Datos de uso y reutilización	Agrícola
Observaciones	Ninguna
<b>PROPUESTAS DE ACTUACIÓN</b>	
Propuestas de actuación	Excavación arqueológica, Sondeo, Prospección, Reproducción, Consolidación y Restauración. Control Arqueológico, Análisis estratigráfico de estructuras arquitectónicas, Estudios materiales arqueológicos.
Observaciones y sugerencias	La intensa actividad agrícola ha transformado completamente lo que, en vista del registro material, pudo haber sido un importante emplazamiento preeuropeo. Aunque los cultivos permanecen abandonados en la actualidad, se ha de permanecer atento a cualquier cambio de uso de todo este entorno, sugiriéndose la realización de sondeos que pudieran documentar posibles restos aborígenes o incluso históricos bajo las tierras de cultivo.
<b>TIPOLOGÍA</b>	
Tipología	Otras
<b>ESPACIO NATURAL PROTEGIDO</b>	
Espacio natural protegido	Esta dentro del espacio natural protegido del parque rural de Betancuria (F-04)
<b>CATALOGACIÓN</b>	
CRITERIO DE CATALOGACIÓN	Interés arqueológico
<b>PROTECCIÓN</b>	
GRADO DE PROTECCIÓN	Preventiva
<b>INTERVENCIÓN</b>	
INTERVENCIÓNES	Investigación - Valorización - Mantenimiento - Conservación - Consolidación - Restauración.
OBSERVACIONES	
<b>BIBLIOGRAFÍA</b>	
Bibliografía	-Carta arqueológica Insular de Fuerteventura. -V.V.A.A.:<<<Aproximación a la descripción e interpretación de la Carta Arqueológica de Fuerteventura, Archipiélago de Canarias>>, en I Jornadas de Historia de Fuerteventura y Lanzarote Tomo II, 1987. -Martín de Guzmán, C.: "Arqueología del territorio de Fuerteventura" en Excavaciones Arqueológicas II. Dirección General del Patrimonio Histórico, 1990. -Jiménez Sánchez, S.:Diario de notas de las excavaciones arqueológicas en Fuerteventura y Lanzarote, 1945". Archivo Personal Jiménez Sánchez. Caja 69, Carpeta 4. Museo Canario. -Cartografía, ortofo y fotografías extraídas del Inventario de Bienes Arqueológicos realizado por el Cabildo de Fuerteventura con nº de registro BTA034.

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



**PLANO DE SITUACIÓN**



**DATOS IDENTIFICATIVOS**

NRC94	252
Municipio	Betancuria
Topónimo	Corral de Guise
Localidad	Betancuria
Emplazamiento	Al pie del Morro de la Cruz.
Hoja Mapa	FV-22D
Coordenadas geográficas UTM X	592225
Coordenadas geográficas UTM Y	3146431
Coordenadas geográficas UTM Z	601
Coordenadas UTM extensión	X_592137 Y_3146454 ; X_592166 Y_3146417 ; X_592349 Y_3146426 ; X_592091 Y_3146434

**DESCRIPCIÓN**

Descripción	<p>Restos de lo que constituyó el denominado “Corral de Guise”, prácticamente arrasado por las obras de instalación de unas antenas de televisión. A pesar de que el yacimiento se encuentra profundamente alterado, todavía son visibles algunas alineaciones de muros en las cercanías de donde se encuentran actualmente las antenas. Por la ficha descriptiva de la Carta Arqueológica elaborada en el año 1989 y por la información etnográfica existente sabemos que originalmente existían dos corrales de planta cuadrada y los restos de una pared que asciende hacia el Morro de la Cruz. En la actualidad los dos corrales se encuentran casi arrasados por completo, y únicamente se conservan los restos de la pared mencionada. Por la tipología constructiva, la toponimia y la información oral hemos de considerar este lugar como enclave arqueológico.</p>
-------------	---

ECOGEOGRAFÍA	
Ecogeografía	Macizo. Suelos fersialíticos, litosoles y afloramientos rocosos (Calcisoles lúvicos, leptosoles y rocas). Tabaibales de <i>Euphorbia regis-jubae</i> (tabaiba amarga) y Matorrales de aulagas y matos ( <i>Launaea</i> y <i>Salsola</i> ).
AFECCIONES Y ESTADO DE CONSERVACIÓN	
Afecciones y Estado de conservación	Estado de conservación: Malo. El lugar se encuentra prácticamente arrasado en la actualidad. Uno de los factores de afección más graves ha sido la instalación en las cercanías de varias antenas
CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO	
Clasificación y categorización del suelo	S.R.E.P.- Suelo Rústico con valor dominante
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Características constructivas	Apenás se aprecian en el entorno arqueológico elementos constructivos debido a su nivel de deterioro, a excepción de la pared.
BIENES RELACIONADOS	
Bienes relacionados	Morro de la Cruz y Casas de La Montaña Degollada
CONTEXTO MATERIAL	
Contexto material	Malacofauna
DATOS DE USO Y REUTILIZACIÓN	
Datos de uso y reutilización	Pastoril
Observaciones	Ninguna
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN	
Propuestas de actuación	Excavación arqueológica, Sondeo, Prospección, Reproducción, Consolidación y Restauración. Control Arqueológico, Análisis estratigráfico de estructuras arquitectónicas, Estudios materiales arqueológicos.
Observaciones y sugerencias	El denominado Corral de Guise desapareció fruto de las obras de instalación de las antenas, sin embargo existe una importante tradición oral en el municipio sobre este espacio, lo que recomienda al menos su conservación tal y como se encuentra en la actualidad como un espacio relevante en la memoria histórica de Betancuria.
TIPOLOGÍA	
Tipología	Construcción aislada
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Espacio natural protegido	Esta dentro del espacio natural protegido del parque rural de Betancuria (F-04)
CATALOGACIÓN	
CRITERIO DE CATALOGACIÓN	Interés arqueológico
PROTECCIÓN	
GRADO DE PROTECCIÓN	Preventiva
INTERVENCIÓN	
INTERVENCIÓNES	Investigación - Valorización - Mantenimiento - Conservación - Consolidación - Restauración.
OBSERVACIONES	
BIBLIOGRAFÍA	
Bibliografía	-Carta arqueológica Insular de Fuerteventura. -V.V.A.A.:<<<Aproximación a la descripción e interpretación de la Carta Arqueológica de Fuerteventura, Archipiélago de Canarias>>, en I Jornadas de Historia de Fuerteventura y Lazarote Tomo II, 1987. -Cartografía, ortofo y fotografías extraídas del Inventario de Bienes Arqueológicos realizado por el Cabildo de Fuerteventura con nº de registro BTA035.

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA




FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



**PLANO DE SITUACIÓN**



**DATOS IDENTIFICATIVOS**

NRC94	261
Municipio	Betancuria
Topónimo	Degollada de Cerdeña
Localidad	Valle de Santa Inés
Emplazamiento	En degollada localizada entre el Morro de La Cruz y el Morro de La Cerdeña.
Hoja Mapa	FV-22C
Coordenadas geográficas UTM X	591854
Coordenadas geográficas UTM Y	3147081
Coordenadas geográficas UTM Z	575
Coordenadas UTM extensión	X_591857 Y_3147106 ; X_591853 Y_3147058 ; X_591879 Y_3147076; X_591832 Y_3147084

**DESCRIPCIÓN**

Descripción	<p>Conjunto arqueológico formado por una estructura de piedra seca de planta cuadrada de unos 3 x 2 metros. Los muros alcanzan un mayor desarrollo vertical en su sector Norte, y aunque cumple también la función de socio. Al interior, en su muro Norte hay un comedero adintelado con una gran piedra. En el entorno próximo se localizan otras construcciones pastoriles a modo de abrigos. Cercano a la construcción se detecta la presencia de material arqueológico preeuropeo y postconquista (cerámica aborígen decorada y sin decorar, malacofauna, cerámica popular y a torno).</p>
-------------	---

ECOGEOGRAFÍA	
Ecogeografía	Macizo. Suelos marrones encalichados (Calsisoles pétricos) y Suelos fersialíticos, suelos sódicos y suelos marrones encalichados y litosoles en régimen de humedad arídico (Calcisoles lúvicos, solonetz cálcicos, calcisoles pétricos y leptosoles). Matorrales de aulagas y matos (Launaea y Salsola).
AFECCIONES Y ESTADO DE CONSERVACIÓN	
Afecciones y Estado de conservación	Estado de conservación: Regular. Reutilización pastoril del entorno que ha modificado la morfología de la construcción original.
CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO	
Clasificación y categorización del suelo	S.R.E.P.- Suelo Rústico con valor dominante
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Características constructivas	Como elemento constructivo más destacado hay que citar la utilización de grandes piedras hincadas y la disposición de formas adinteladas con este mismo manpuesto
BIENES RELACIONADOS	
Bienes relacionados	Ninguno
CONTEXTO MATERIAL	
Contexto material	Cerámica aborígen deocrada y sin decorar, malacofauna, cerámica popular y a torno.
DATOS DE USO Y REUTILIZACIÓN	
Datos de uso y reutilización	Pastoril
Observaciones	Ninguna
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN	
Propuestas de actuación	Excavación arqueológica, Sondeo, Prospección, Reproducción, Consolidación y Restauración. Control Arqueológico, Análisis estratigráfico de estructuras arquitectónicas, Estudios materiales arqueológicos.
Observaciones y sugerencias	La reutilización del entorno supone una modificación del registro arqueológico, aunque puedan subsistir elementos preeuropeos bajo las construcciones actuales o en el subsuelo.
TIPOLOGÍA	
Tipología	Construcción aislada
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Espacio natural protegido	Esta dentro del espacio natural protegido del parque rural de Betancuria (F-04)
CATALOGACIÓN	
CRITERIO DE CATALOGACIÓN	Interés arqueológico
PROTECCIÓN	
GRADO DE PROTECCIÓN	Preventiva
INTERVENCIÓN	
INTERVENCIÓNES	Investigación - Valorización - Mantenimiento - Conservación - Consolidación - Restauración.
OBSERVACIONES	
BIBLIOGRAFÍA	
Bibliografía	-Carta Arqueológica Insular de Fuerteventura -Cartografía y ortofo extraída del Inventario de Bienes Arqueológicos realizado por el Cabildo de Fuerteventura con nº de registro BTA036.

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



**PLANO DE SITUACIÓN**



**DATOS IDENTIFICATIVOS**

NRC94	85
Municipio	Betancuria
Topónimo	Corral de Esguey
Localidad	Valle de Santa Inés
Emplazamiento	En la zona conocida como Corral de Esguey, ubicado al Norte de la carretera entre Antigua y Betancuria, unos metros antes del cruce que conduce al Valle de Santa Inés.
Hoja Mapa	FV-22D
Coordenadas geográficas UTM X	595043
Coordenadas geográficas UTM Y	3147249
Coordenadas geográficas UTM Z	355
Coordenadas UTM extensión	X_595090 Y_3147412 ; X_594973 Y_3147030 ; X_595120 Y_3147275 ; X_594977 Y_3147214

**DESCRIPCIÓN**

Descripción	<p>Conjunto arqueológico que ocupa todo el lomo, está formado por múltiples construcciones de clara tipología preeuropea (grandes piedras hincadas formando muros de doble hilada). Algunas de las construcciones, de enormes dimensiones, han sido reutilizadas como tierras de cultivo. A pesar de ello, sigue teniendo un gran interés desde el punto de vista arqueológico, ya que todavía son observables algunas alineaciones de muros parcialmente sedimentados. Por todo el entorno se localiza cerámica aborígen decorada y sin decorar, cerámica popular y a torno, industria lítica y malacofauna.</p>
-------------	---

<b>ECOGEOGRAFÍA</b>	
Ecogeografía	Macizo. Suelos fersialíticos, suelos sódicos y suelos marrones encalichados (Calcisoles lúvicos, solonetz cálcicos y calcisoles pétricos). Cultivos.
<b>AFECCIONES Y ESTADO DE CONSERVACIÓN</b>	
Afecciones y Estado de conservación	Estado de conservación: Regular. Las actividades agrícolas y pastoriles desarrolladas históricamente en la zona pueden haber supuesto la desaparición de algunas de las estructuras arqueológicas.
<b>CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO</b>	
Clasificación y categorización del suelo	S.R.P. - Suelo Rústico de aptitud productiva
<b>CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS</b>	
Características constructivas	Destaca la presencia de alineaciones de muros de doble hilada compuestos por piedras hincadas de grandes dimensiones, característicos de las construcciones aborígenes.
<b>BIENES RELACIONADOS</b>	
Bienes relacionados	Ninguno
<b>CONTEXTO MATERIAL</b>	
Contexto material	Cerámica aborígen decorada y sin decorar, cerámica popular y a torno, malacofauna, industria lítica y malacofauna.
<b>DATOS DE USO Y REUTILIZACIÓN</b>	
Datos de uso y reutilización	Agrícola y pastoril
Observaciones	Algunas de las estructuras han sido reutilizadas para la parcelación de terrenos agrícolas.
<b>PROPUESTAS DE ACTUACIÓN</b>	
Propuestas de actuación	Excavación arqueológica, Sondeo, Prospección, Reproducción, Consolidación y Restauración. Control Arqueológico, Análisis estratigráfico de estructuras arquitectónicas, Estudios materiales arqueológicos.
Observaciones y sugerencias	Este yacimiento arqueológico posee un enorme potencial en cuanto a la información que de él se podría extraer, por lo que se convierte en un entorno adecuado para una intervención con fines científicos.
<b>TIPOLOGÍA</b>	
Tipología	Poblado
<b>ESPACIO NATURAL PROTEGIDO</b>	
Espacio natural protegido	No esta dentro del espacio natural protegido del parque rural de Betancuria (F-04)
<b>CATALOGACIÓN</b>	
CRITERIO DE CATALOGACIÓN	Interés arqueológico
<b>PROTECCIÓN</b>	
GRADO DE PROTECCIÓN	Preventiva
<b>INTERVENCIÓN</b>	
INTERVENCIÓNES	Investigación - Valorización - Mantenimiento - Conservación - Consolidación - Restauración.
OBSERVACIONES	
<b>BIBLIOGRAFÍA</b>	
Bibliografía	-Carta Arqueológica Insular de Fuerteventura. -V.V.A.A.: «Aproximación a la descripción e interpretación de la Carta Arqueológica de Fuerteventura, Archipiélago de Canarias», en I Jornadas de Historia de Fuerteventura y Lanzarote. Tomo II, 1987. -Cartografía, ortofo y fotografías extraídas del Inventario de Bienes Arqueológicos realizado por el Cabildo de Fuerteventura con nº de registro BTA037.

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA




FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



**PLANO DE SITUACIÓN**



**DATOS IDENTIFICATIVOS**

NRC94	275-A
Municipio	Betancuria
Topónimo	Morro del Humilladero
Localidad	Betancuria
Emplazamiento	En el Morro del Humilladero.
Hoja Mapa	FV-26B
Coordenadas geográficas UTM X	592487
Coordenadas geográficas UTM Y	3142995
Coordenadas geográficas UTM Z	474
Coordenadas UTM extensión	X_592566 Y = 3143140 ; X_592492 Y_3142878 ; X_592672 Y_3142988 ; X_592314 Y_3142911

**DESCRIPCIÓN**

Descripción	<p>Estación de grabados rupestres localizado en el que se localizan al menos 2 conjuntos de representaciones de podomorfos. Dichas manifestaciones se disponen sobre un roquete localizado al Sureste del morro. La primera de ellas y la más meridional es la que más grabados reúne, observando un mínimo de 11 podomorfos, localizados sobre un panel horizontal caracterizado por su irregularidad, ya que se dispone formando varios escalones. Los podomorfos forman agrupaciones de 2 o incluso de 3 elementos, dado el estado de conservación se hace muy complejo dilucidar si algunos de ellos presentan los característicos dedos. En todo el entorno que ocupa el morro se localiza material arqueológico prehispánico (cerámica aborigen decorada y sin decorar, malacofauna e industria lítica) y también cerámica popular. De igual modo, se localizan algunas construcciones cuyo mal estado de conservación no permite definir las tipológicamente, aunque claramente presentan una adscripción preeuropea, también observamos alienaciones de muros, las cuales podrían corresponderse con grandes complejos estructurales o con paredes de cerramiento del entorno.</p>
-------------	--

ECOGEOGRAFÍA	
Ecogeografía	Macizo. Suelos fersialíticos, suelos sódicos y suelos marrones encalichados y litosoles en régimen de humedad arídico (Calcisoles lúvicos, solonetz cálcicos, calcisoles pétricos y leptosoles). Matorrales de aulagas y matos (Launaea y Salsola).
AFECCIONES Y ESTADO DE CONSERVACIÓN	
Afecciones y Estado de conservación	Estado de conservación: Bueno. Los grabados han sido afectados por los agentes naturales típicos en este tipo de manifestaciones, especialmente la acción erosiva de los líquenes. Citar además que en el entorno cercano a las manifestaciones rupestres se han llevado a cabo tareas de reforestación, si bien éstas no han afectado a los grabados, si pueden haberlo hecho al registro de materiales que se documenta en este espacio.
CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO	
Clasificación y categorización del suelo	S.R.E.P.- Suelo Rústico con valor dominante
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Características constructivas	Se observan algunas alineaciones de muros de una sola hilada conformados por piedras hincadas
BIENES RELACIONADOS	
Bienes relacionados	Los Charcos y El Peñón
CONTEXTO MATERIAL	
Contexto material	Cerámica aborigen, malacofauna, industria lítica y cerámica popular.
DATOS DE USO Y REUTILIZACIÓN	
Datos de uso y reutilización	Otros usos
Observaciones	Ninguna
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN	
Propuestas de actuación	Excavación arqueológica, Sondeo, Prospección, Reproducción, Consolidación y Restauración. Control Arqueológico, Análisis estratigráfico de estructuras arquitectónicas, Estudios materiales arqueológicos.
Observaciones y sugerencias	La presencia de grabados podomorfos sugiere una documentación exhaustiva del entorno dada la fragilidad de estas manifestaciones. La realización de tareas forestales en el lugar hace necesario una coordinación entre las administraciones destinada a prevenir impactos negativos sobre los restos arqueológicos que acompañan a las manifestaciones rupestres y sobre estas mismas.
TIPOLOGÍA	
Tipología	Manifestación
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Espacio natural protegido	Esta dentro del espacio natural protegido del parque rural de Betancuria (F-04)
CATALOGACIÓN	
CRITERIO DE CATALOGACIÓN	Interés arqueológico
PROTECCIÓN	
GRADO DE PROTECCIÓN	Preventiva
INTERVENCIÓN	
INTERVENCIÓNES	Investigación - Valorización - Mantenimiento - Conservación - Consolidación - Restauración.
OBSERVACIONES	Debido a su potencialidad informativa es susceptible de habilitar para ser visitado.
BIBLIOGRAFÍA	
Bibliografía	-Carta Arqueológica Insular de Fuerteventura -Cartografía, ortofo y fotografías extraídas del Inventario de Bienes Arqueológicos realizado por el Cabildo de Fuerteventura con nº de registro BTA038.

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA




Vista nocturna

FOTOGRAFÍA



**PLANO DE SITUACIÓN**



**DATOS IDENTIFICATIVOS**

NRC94	HQ
Municipio	Betancuria
Topónimo	Degollada Janichón
Localidad	Betancuria
Emplazamiento	En lo alto del Morro que se sitúa al Norte de Morro Janichón.
Hoja Mapa	FV-26B
Coordenadas geográficas UTM X	593543
Coordenadas geográficas UTM Y	3143425
Coordenadas geográficas UTM Z	569
Coordenadas UTM extensión	X_593548 Y_3143452 ; X_593540 Y_3143395 ; X_593566 Y_3143423 ; X_593524 Y_3143427

**DESCRIPCIÓN**

Descripción	<p>Restos de construcciones se ubican junto a la pista de tierra que discurre por la cresta de los morros y que sirve de límite municipal entre Betancuria y Antigua. Las estructuras, que se encuentran muy deterioradas, sólo son visibles a través de sus cimientos. Se tiene conocimiento de que esta zona ha sido utilizada por los militares, por lo que es muy probable que las estructuras hayan sido alteradas por éstos. Aunque no se detecta material arqueológico asociado a las construcciones, la tipología constructiva de algunos de los cimientos y la noticia de hallazgos de recipientes cerámicos por parte de Vicente Ruíz en esta zona obligan a considerar este enclave como yacimiento arqueológico.</p>
-------------	--

ECOGEOGRAFÍA	
Ecogeografía	Macizo. Suelos fersialíticos, litosoles y afloramientos rocosos (Calisoles lúvicos, leptosoles y rocas). Tabaibales de Euphorbia balsamífera (tabaiba dulce)
AFECCIONES Y ESTADO DE CONSERVACIÓN	
Afecciones y Estado de conservación	Estado de conservación: Malo. Las estructuras están profundamente alteradas por la apertura de una pista que conduce a la estación de antenas; por otro lado es posible que hayan sido utilizadas durante maniobras militares.
CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO	
Clasificación y categorización del suelo	S.R.E.P.- Suelo Rústico con valor dominante
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Características constructivas	Aunque las estructuras están muy arrasadas se aprecian alineaciones de muros que configuran formas circulares.
BIENES RELACIONADOS	
Bienes relacionados	Ninguno
CONTEXTO MATERIAL	
Contexto material	Ninguno
DATOS DE USO Y REUTILIZACIÓN	
Datos de uso y reutilización	Otros usos
Observaciones	Posible uso militar del entorno.
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN	
Propuestas de actuación	Excavación arqueológica, Sondeo, Prospección, Reproducción, Consolidación y Restauración. Control Arqueológico, Análisis estratigráfico de estructuras arquitectónicas, Estudios materiales arqueológicos.
Observaciones y sugerencias	La apertura de la pista que conduce a la estación de antenas ha supuesto a buen seguro una afección directa sobre el yacimiento, de cara a prevenir posibles impactos negativos en el futuro se ha de delimitar el espacio arqueológico.
TIPOLOGÍA	
Tipología	Construcción aislada
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Espacio natural protegido	Esta dentro del espacio natural protegido del parque rural de Betancuria (F-04)
CATALOGACIÓN	
CRITERIO DE CATALOGACIÓN	Interés arqueológico
PROTECCIÓN	
GRADO DE PROTECCIÓN	Preventiva
INTERVENCIÓN	
INTERVENCIONES	Investigación - Valorización - Mantenimiento - Conservación - Consolidación - Restauración.
OBSERVACIONES	
BIBLIOGRAFÍA	
Bibliografía	-Carta Arqueológica Insular de Fuerteventura -Cartografía y ortofo extraída del Inventario de Bienes Arqueológicos realizado por el Cabildo de Fuerteventura con nº de registro BTA039.

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



**PLANO DE SITUACIÓN**



**DATOS IDENTIFICATIVOS**

NRC94	260
Municipio	Betancuria
Topónimo	La Atalaya de Betancuria
Localidad	Gran Barranco
Emplazamiento	En la cima de La Atalaya de Betancuria, en la cota más alta, y en el entorno próximo al punto geodésico.
Hoja Mapa	FV-26A
Coordenadas geográficas UTM X	590194
Coordenadas geográficas UTM Y	3143274
Coordenadas geográficas UTM Z	725
Coordenadas UTM extensión	X_590151 Y_3143357 ; X_590189 Y_3143202 ; X_590548 Y_3143207 ; X_590100 Y_3143273

**DESCRIPCIÓN**

Descripción	<p>Complejo arqueológico compuesto por diversas construcciones. En la cara Sur, y mirando hacia la Vega de Río Palmas, se localizan una serie de espacios aterrazados delimitados con muros perimetrales conformados por grandes piedras hincadas. En estos espacios se localiza material arqueológico, si bien este pudiera proceder de la cima de La Atalaya. En la cota más alta de esta montaña se localiza el núcleo principal del complejo. La construcción más sobresaliente es una estructura circular de unos 8 metros de diámetro aproximadamente, que en la actualidad delimita las zonas de pasto de los ganados. Esta construcción, cuyos muros presentan un regular estado de conservación, se adosa a otros recintos de menor entidad, si bien los derrumbes generalizados impiden apreciar nítidamente la disposición exacta de muchas de las construcciones.</p>
-------------	---

ECOGEOGRAFÍA	
Ecogeografía	Macizo. Suelos fersialíticos, suelos sódicos y suelos marrones enclachados y litosoles en régimen de humedad arídico (Calcisoles lúvicos, solonetz cálcicos, calcisoles pétricos y leptosoles). Tabaibales de Euphorbia regis-jubae (tabaiba amarga)
AFECCIONES Y ESTADO DE CONSERVACIÓN	
Afecciones y Estado de conservación	Estado de conservación: Regular. Además de la reutilización ganadera del entorno, sobre el yacimiento se ha levantado un vértice geodésico. Este espacio también ha albergado actividades militares, destacando en la ladera Norte de la Atalaya la construcción de un gigantesco símbolo de la legión mediante el alineamiento de piedras.
CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO	
Clasificación y categorización del suelo	S.R.E.P.- Suelo Rústico con valor dominante
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Características constructivas	Los elementos constructivos característicos de las estructuras son los la utilización de grandes piedras hincadas para el levantamiento de los muros, aunque también abundan las construcciones de piedra seca elaboradas con un aparejo menor.
BIENES RELACIONADOS	
Bienes relacionados	La Atalaya de Betancuria II y La Atalaya de Betancuria
CONTEXTO MATERIAL	
Contexto material	Cerámica aborígen, industria lítica, malacofauna y fauna.
DATOS DE USO Y REUTILIZACIÓN	
Datos de uso y reutilización	Pastoril y otros usos
Observaciones	Posible uso militar del entorno.
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN	
Propuestas de actuación	Excavación arqueológica, Sondeo, Prospección, Reproducción, Consolidación y Restauración. Control Arqueológico, Análisis estratigráfico de estructuras arquitectónicas, Estudios materiales arqueológicos.
Observaciones y sugerencias	Este yacimiento reúne unas peculiares condiciones, no sólo debidas a su riqueza arqueológica, sino también a su espectacular disposición geográfica (cota más alta del municipio). Se han de tomar medidas de cara a prevenir futuros impactos negativos como ha sido la instalación del vértice geodésico.
TIPOLOGÍA	
Tipología	Poblado y cultural
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Espacio natural protegido	Esta dentro del espacio natural protegido del parque rural de Betancuria (F-04)
CATALOGACIÓN	
CRITERIO DE CATALOGACIÓN	Interés arqueológico
PROTECCIÓN	
GRADO DE PROTECCIÓN	Preventiva
INTERVENCIÓN	
INTERVENCIONES	Investigación - Valorización - Mantenimiento - Conservación - Consolidación - Restauración.
OBSERVACIONES	
BIBLIOGRAFÍA	
Bibliografía	-Carta Arqueológica Insular de Fuerteventura. -V.V.A.A.: «Aproximación a la descripción e interpretación de la Carta Arqueológica de Fuerteventura, Archipiélago de Canarias», en I Jornadas de Historia de Fuerteventura y Lanzarote. Tomo II, 1987. -MARTÍN DE GUZMÁN, C.: "Arqueología del territorio en Fuerteventura" en Excavaciones Arqueológicas II. Dirección General de Patrimonio Histórico. 1990. -CABRERA PÉREZ, J.C.: "La Prehistoria de Fuerteventura: un modelo insular de adaptación". Ed. Cabildo Insular de Fuerteventura - Ed. Cabildo de Gran Canaria. 1996. -TEJERA GASPAS, A.; PERERA BETANCOR, M.A.: "Las manifestaciones rupestres de Fuerteventura" en Manifestaciones Rupestres de Las Islas Canarias. Dirección General de Patrimonio Histórico, 1996. -Cartografía, ortofo y fotografías extraídas del Inventario de Bienes Arqueológicos realizado por el Cabildo de Fuerteventura con nº de registro BTA040.

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA




FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



**PLANO DE SITUACIÓN**



**DATOS IDENTIFICATIVOS**

NRC94	287
Municipio	Betancuria
Topónimo	Llano del Sombrero
Localidad	Ajuy
Emplazamiento	En el Llano del Sombrero entre Lomo Cuchillo Negro y Alto de la Potranca.
Hoja Mapa	FV-25B-25D
Coordenadas geográficas UTM X	585227
Coordenadas geográficas UTM Y	3142522
Coordenadas geográficas UTM Z	170
Coordenadas UTM extensión	X_585693 Y_3142891 ; X_584727 Y_3142175 ; X_585831 Y_3142847 ; X_584682 Y_3142351

**DESCRIPCIÓN**

Descripción	<p>Conjunto arqueológico de gran entidad, que ocupa todo el Llano del Sombrero y que está formado por más de una treintena de estructuras. La mayoría de éstas se ubican en el llano, si bien muchas también se ubican en la ladera Sureste, mirando hacia el Barranco de La Madre del Agua. Las construcciones, que en un alto porcentaje presentan planta circular, están en su mayoría parcialmente derruidas. Encontramos estructuras de diversas dimensiones, pudiendo observar algunas desde un poco más de 1 metro de diámetro hasta de más de 40 metros de diámetro. El conjunto, que ha sufrido un alto grado de reutilización, presenta un regular estado de conservación. El principal foco del conjunto se ubica en torno a una gambuesa que sigue utilizándose en la actualidad. En esta zona existe un núcleo de estructuras polilobuladas y es donde se localiza la mayor densidad de materiales arqueológicos (malacofauna, cerámica aborigen, industria lítica, cerámica popular y a torno).</p>
-------------	---

ECOGEOGRAFÍA	
Ecogeografía	Macizo. Suelos marrones encalichados (Calsisoles pétricos) y Afloramientos rocosos y litosoles en régimen de humedad arídico (Rocas y leptosoles). Matorrales de aulagas y matos (Launaea y Salsola) y Tarajaledas.
AFECCIONES Y ESTADO DE CONSERVACIÓN	
Afecciones y Estado de conservación	Estado de conservación: Bueno. Este entorno ha tenido un intenso uso ganadero que perdura en la actualidad (aún se usa la gambuesa en algunas apañadas), este proceso ha supuesto la modificación del conjunto arqueológico original por la reutilización de las estructuras. Mencionar también el vertido de basuras en la zona.
CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO	
Clasificación y categorización del suelo	S.R.E.P.- Suelo Rústico con valor dominante
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Características constructivas	Dado el gran número de estructuras presentes en este yacimiento, existe una variada tipología de formas constructivas, aunque destacamos por su interés la presencia de algunas de tendencia polilobulada, realizadas con grandes piedras; y los grandes recintos circulares compuestos por muros de doble hilada.
BIENES RELACIONADOS	
Bienes relacionados	Mesa del Sombrero
CONTEXTO MATERIAL	
Contexto material	Malacofanua, cerámica aborigen, industria lítica, cerámica popular y a torno.
DATOS DE USO Y REUTILIZACIÓN	
Datos de uso y reutilización	Pastoril
Observaciones	En la actualidad se sigue usando este entorno como base de algunas apañadas de ganado.
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN	
Propuestas de actuación	Excavación arqueológica, Sondeo, Prospección, Reproducción, Consolidación y Restauración. Control Arqueológico, Análisis estratigráfico de estructuras arquitectónicas, Estudios materiales arqueológicos.
Observaciones y sugerencias	Las características excepcionales desde el punto de vista científico de este yacimiento, así como el hecho de que en la actualidad persista el uso ganadero en un sector del mismo, hace necesario estudiar el desarrollo de medidas que permitan combinar este uso tradicional con la conservación de los restos arqueológicos.
TIPOLOGÍA	
Tipología	Poblado
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Espacio natural protegido	Esta dentro del espacio natural protegido del parque rural de Betancuria (F-04)
CATALOGACIÓN	
CRITERIO DE CATALOGACIÓN	Interés arqueológico
PROTECCIÓN	
GRADO DE PROTECCIÓN	Preventiva
INTERVENCIÓN	
INTERVENCIÓNES	Investigación - Valorización - Mantenimiento - Conservación - Consolidación - Restauración.
OBSERVACIONES	Debido a su potencialidad informativa es susceptible de habilitar para ser visitado.
BIBLIOGRAFÍA	
Bibliografía	-Carta Arqueológica Insular de Fuerteventura. -V.V.A.A.: «Aproximación a la descripción e interpretación de la Carta Arqueológica de Fuerteventura, Archipiélago de Canarias», en I Jornadas de Historia de Fuerteventura y Lanzarote. Tomo II, 1987. -JIMÉNEZ SÁNCHEZ, S.: "Fuerteventura, Plan de 1945 a 1949". Archivo Personal Jiménez Sánchez. Caja 79, Carpeta 19. Museo Canario. -MARTÍN DE GUZMÁN, C.: "Arqueología del territorio en Fuerteventura" en Excavaciones Arqueológicas II. Dirección General de Patrimonio Histórico. 1990. -CABRERA PÉREZ, J.C.: "La Prehistoria de Fuerteventura: un modelo insular de adaptación". Ed. Cabildo Insular de Fuerteventura - Ed. Cabildo de Gran Canaria. 1996. -Cartografía y ortofo extraída del Inventario de Bienes Arqueológicos realizado por el Cabildo de Fuerteventura con nº de registro BTA041.

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



**PLANO DE SITUACIÓN**



**DATOS IDENTIFICATIVOS**

NRC94	286
Municipio	Betancuria
Topónimo	Mesa del Sombrero
Localidad	Ajuy
Emplazamiento	En el extremo Norte del Llano del Sombrero, en la margen izquierda del Barranco de La Peña.
Hoja Mapa	FV-25B-25D
Coordenadas geográficas UTM X	583773
Coordenadas geográficas UTM Y	3142541
Coordenadas geográficas UTM Z	97
Coordenadas UTM extensión	X_583740 Y_3142574 ; X_583768 Y_3142498 ; X_583819 Y_3142544 ; X_583724 Y_3142546

**DESCRIPCIÓN**

Descripción	<p>Las construcciones, muy deterioradas, apenas son visibles superficialmente, constituyendo en el mejor de los casos, un amontonamiento indefinido de piedras. Las estructuras originales presentan evidencias de haber sido arrasadas por una pala mecánica y por movimientos de tierra. En este entorno se localizan restos malacológicos y fragmentos de cerámica aborigen decorada y sin decorar.</p>
-------------	--

ECOGEOGRAFÍA	
Ecogeografía	Macizo. Suelos marrones encalichados (Calsisoles pétricos). Matorrales de aulagas y matos (Launaea y Salsola).
AFECCIONES Y ESTADO DE CONSERVACIÓN	
Afecciones y Estado de conservación	Estado de conservación: Malo. El conjunto arqueológico fue arrasado por una pala mecánica que a buen seguro destruyó las estructuras arqueológicas que dieron lugar al material presente en la zona
CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO	
Clasificación y categorización del suelo	S.R.E.P.- Suelo Rústico con valor dominante
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Características constructivas	No es posible apreciar las características constructivas de la estructuras debido al nivel de ruina que presentan.
BIENES RELACIONADOS	
Bienes realcionados	Llano del Sombrero
CONTEXTO MATERIAL	
Contexto material	Malacofanua, cerámica aborigen decorada y sin decorar.
DATOS DE USO Y REUTILIZACIÓN	
Datos de uso y reutilización	Otros usos
Observaciones	Ninguna
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN	
Propuestas de actuación	Excavación arqueológica, Sondeo, Prospección, Reproducción, Consolidación y Restauración. Control Arqueológico, Análisis estratigráfico de estructuras arquitectónicas, Estudios materiales arqueológicos.
Observaciones y sugerencias	Este entorno arqueológico fue completamente arrasado por la acción de una pala mecánica, debe evaluarse la intensidad de este impacto y la posibilidad de que aún subsistan posibles restos arqueológicos no visibles en la zona de movimientos de tierra.
TIPOLOGÍA	
Tipología	Otras
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Espacio natural protegido	Esta dentro del espacio natural protegido del parque rural de Betancuria (F-04)
CATALOGACIÓN	
CRITERIO DE CATALOGACIÓN	Interés arqueológico
PROTECCIÓN	
GRADO DE PROTECCIÓN	Preventiva
INTERVENCIÓN	
INTERVENCIÓNES	Investigación - Valorización - Mantenimiento - Conservación - Consolidación - Restauración.
OBSERVACIONES	
BIBLIOGRAFÍA	
Bibliografía	-Carta Arqueológica Insular de Fuerteventura. -V.V.A.A.: «Aproximación a la descripción e interpretación de la Carta Arqueológica de Fuerteventura, Archipiélago de Canarias», en I Jornadas de Historia de Fuerteventura y Lanzarote. Tomo II, 1987. -Cartografía, ortofo y fotografía extraída del Inventario de Bienes Arqueológicos realizado por el Cabildo de Fuerteventura con nº de registro BTA042.

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA




FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



**PLANO DE SITUACIÓN**



**DATOS IDENTIFICATIVOS**

NRC94	275
Municipio	Betancuria
Topónimo	Tablero del Jurado
Localidad	Ajuy
Emplazamiento	En el Tablero del Jurado.
Hoja Mapa	FV-25B
Coordenadas geográficas UTM X	583400
Coordenadas geográficas UTM Y	3143361
Coordenadas geográficas UTM Z	79
Coordenadas UTM extensión	X_583385 Y_3143398 ; X_583409 Y_3143320 ; X_583444 Y_3143355 ; X_583355 Y_3143360

**DESCRIPCIÓN**

Descripción	<p>Construcción circular de piedra seca de unos 12 metros de diámetro aproximadamente. La construcción, en su extremo Oeste, y en el interior de la misma, posee dos estancias adosadas de tendencia circular. Los muros de la estructura, que han sido objeto de reconstrucciones y remodelaciones no alcanzan mucha altura en la mayoría de sus tramos. El acceso a la construcción está abierto en su cara Suroeste. Muy cercana a la entrada se localiza una piedra de mediano tamaño a la que se le han practicado 3 orificios artificiales de funcionalidad desconocida. La estructura está realizada con un muro de una sola hilada de piedras de mediano tamaño. En los alrededores se localizan fragmentos de cerámica aborígen decorada y sin decorar y restos malacológicos.</p>
-------------	---

ECOGEOGRAFÍA	
Ecogeografía	Macizo. Suelos marrones encalichados (Calsisoles pétricos). Matorrales de aulagas y matos (Launaea y Salsola).
AFECCIONES Y ESTADO DE CONSERVACIÓN	
Afecciones y Estado de conservación	Estado de conservación: Regular. El uso ganadero de la estructura ha modificado su morfología original.
CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO	
Clasificación y categorización del suelo	S.R.E.P.- Suelo Rústico con valor dominante
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Características constructivas	La estructura ha sido parcialmente remodelada, los muros son de escasa altura, formados por el apilamiento de piedras de mediano tamaño.
BIENES RELACIONADOS	
Bienes relacionados	Llano de Santa Catalina
CONTEXTO MATERIAL	
Contexto material	Cerámica aborígen decorada y sin decorar, malacofauna.
DATOS DE USO Y REUTILIZACIÓN	
Datos de uso y reutilización	Pastoril
Observaciones	Ninguna
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN	
Propuestas de actuación	Excavación arqueológica, Sondeo, Prospección, Reproducción, Consolidación y Restauración. Control Arqueológico, Análisis estratigráfico de estructuras arquitectónicas, Estudios materiales arqueológicos.
Observaciones y sugerencias	La reutilización del entorno supone una modificación del registro arqueológico, aunque puedan subsistir elementos preeuropeos bajo las construcciones actuales o en el subsuelo.
TIPOLOGÍA	
Tipología	Construcción aislada
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Espacio natural protegido	Esta dentro del espacio natural protegido del parque rural de Betancuria (F-04)
CATALOGACIÓN	
CRITERIO DE CATALOGACIÓN	Interés arqueológico
PROTECCIÓN	
GRADO DE PROTECCIÓN	Preventiva
INTERVENCIÓN	
INTERVENCIÓNES	Investigación - Valorización - Mantenimiento - Conservación - Consolidación - Restauración.
OBSERVACIONES	
BIBLIOGRAFÍA	
Bibliografía	-Carta Arqueológica Insular de Fuerteventura -Cartografía, ortofo y fotografía extraída del Inventario de Bienes Arqueológicos realizado por el Cabildo de Fuerteventura con nº de registro BTA043.

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



**PLANO DE SITUACIÓN**



**DATOS IDENTIFICATIVOS**

NRC94	274
Municipio	Betancuria
Topónimo	Caleta de Piedra Vieja
Localidad	Macizo del Aceituno
Emplazamiento	En la margen Norte de Caleta de La Peña Vieja.
Hoja Mapa	FV-25B
Coordenadas geográficas UTM X	583288
Coordenadas geográficas UTM Y	3144444
Coordenadas geográficas UTM Z	76
Coordenadas UTM extensión	X_583299 Y_3144471 ; X_583326 Y_3144398 ; X_583330 Y_3144409 ; X_583245 Y_3144426

**DESCRIPCIÓN**

Descripción	<p>Acumulación de material arqueológico. La concentración de material se localiza en el mismo borde del cantil rocoso, cercana a un desprendimiento de una plancha de material calcáreo. En la zona se localiza material arqueológico preeuropeo (malacofauna, cerámica aborígen decorada y sin decorar). Muy cercanas al yacimiento y situadas bajo el borde del cantil, se observan chozas de pescadores que aprovechan los pequeños solapones naturales formados en el estrato calcáreo y que se encuentra cerradas con muros. Estos abrigos de pescadores, de cierto interés etnográfico están circundados por concheros recientes.</p>
-------------	---

ECOGEOGRAFÍA	
Ecogeografía	Macizo. Suelos fersialíticos, suelos sódicos y suelos marrones encalichados y litosoles en régimen de humedad arídico (Calcisoles lúvicos, solonetz cálcicos, calcisoles pétricos y leptosoles). Matorrales de aulagas y matos (Launaea y Salsola).
AFECCIONES Y ESTADO DE CONSERVACIÓN	
Afecciones y Estado de conservación	Estado de conservación:Regular El conchero se ha visto afectado por factores naturales como la erosión del agua, además el espacio cercano al mismo ha sido reutilizado para actividades históricas de marisqueo.
CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO	
Clasificación y categorización del suelo	S.R.E.P.- Suelo Rústico con valor dominante
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Características constructivas	No se aprecian en el entorno estructuras arqueológicas.
BIENES RELACIONADOS	
Bienes relacionados	Ninguno
CONTEXTO MATERIAL	
Contexto material	Malacofanua, cerámica aborígen decorada y sin decorar.
DATOS DE USO Y REUTILIZACIÓN	
Datos de uso y reutilización	Otros usos
Observaciones	Las cuevas cercanas al conchero han sido reutilizadas para actividades marisqueras.
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN	
Propuestas de actuación	Excavación arqueológica, Sondeo, Prospección, Reproducción, Consolidación y Restauración. Control Arqueológico, Análisis estratigráfico de estructuras arquitectónicas, Estudios materiales arqueológicos.
Observaciones y sugerencias	La zona ha sufrido una intensa reutilización, su ubicación cercana a la costa supone un tránsito más o menos continuados de personas y vehículos que pueden hacer peligrar el yacimiento, por lo que es necesario mantener un control de esas actividades.
TIPOLOGÍA	
Tipología	cueva y económico
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Espacio natural protegido	Esta dentro del espacio natural protegido del parque rural de Betancuria (F-04)
CATALOGACIÓN	
CRITERIO DE CATALOGACIÓN	Interés arqueológico
PROTECCIÓN	
GRADO DE PROTECCIÓN	Preventiva
INTERVENCIÓN	
INTERVENCIÓNES	Investigación - Valorización - Mantenimiento - Conservación - Consolidación - Restauración.
OBSERVACIONES	
BIBLIOGRAFÍA	
Bibliografía	-Carta Arqueológica Insular de Fuerteventura -Cartografía, ortofo y fotografías extraídas del Inventario de Bienes Arqueológicos realizado por el Cabildo de Fuerteventura con nº de registro BTA044.

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



**PLANO DE SITUACIÓN**



**DATOS IDENTIFICATIVOS**

NRC94	KT
Municipio	Betancuria
Topónimo	Bco. del Rodeo
Localidad	Malpaso
Emplazamiento	En la margen izquierda del Barranco del Rodeo, cercano al camino que asciende hasta la ermita de la Virgen de La Peña.
Hoja Mapa	FV-26C
Coordenadas geográficas UTM X	587609
Coordenadas geográficas UTM Y	3140761
Coordenadas geográficas UTM Z	155
Coordenadas UTM extensión	X_587633 Y_3140786 ; X_587594 Y_3140734 ; X_587645 Y_3140768 ; X_587578 Y_3140751

**DESCRIPCIÓN**

Descripción	<p>Conjunto arqueológico compuesto por dos construcciones de naturaleza etnográfica, una construcción de tipología preeuropea y lo que parece ser los cimientos de construcciones de gran antigüedad. Las estructuras etnográficas son un corral de piedra seca semicircular que aprovecha para cerrarse en su sector Norte grandes bloques naturales de piedra, y un alpendre de piedra seca, de planta rectangular, y unas dimensiones aproximadas de 7 x 4 metros, con acceso abierto hacia el Sur. Esta última construcción parece haberse levantado sobre los cimientos de otra construcción más antigua, cuya apariencia morfológica la asimila a las tipologías constructivas preeuropeas, destacando el hecho de la presencia de grandes piedras hincadas. Unos 20 metros al Sureste del alpendre se localiza una estructura circular formada por una hilera de grandes piedras hincadas de unos 4 metros de diámetro, aunque no se localizó material arqueológico en superficie de adscripción aborigen, las mencionadas tipologías constructivas inducen a considerar este enclave como un yacimiento arqueológico.</p>
-------------	---

ECOGEOGRAFÍA	
Ecogeografía	Macizo. Suelos fersialíticos, litosoles y afloramientos rocosos (Calcisoles lúvicos, leptosoles y rocas). Cultivos.
AFECCIONES Y ESTADO DE CONSERVACIÓN	
Afecciones y Estado de conservación	Estado de conservación: Regular. El entorno ha sido reutilizado con fines ganaderos, pudiendo haber aprovechado o modificado estructuras arqueológicas.
CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO	
Clasificación y categorización del suelo	S.R.E.P.- Suelo Rústico con valor dominante
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Características constructivas	Si bien las estructuras más llamativas del entorno son de naturaleza etnográfica, destacamos la presencia de alineaciones de muros configurados con bloque de gran tamaño hincados, de tipología constructiva claramente diferenciada de las anteriores.
BIENES RELACIONADOS	
Bienes relacionados	Las Peñitas, Majada Larga y Ermita de la Virgen de La Peña
CONTEXTO MATERIAL	
Contexto material	Ninguno
DATOS DE USO Y REUTILIZACIÓN	
Datos de uso y reutilización	Pastoril
Observaciones	Ninguna
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN	
Propuestas de actuación	Excavación arqueológica, Sondeo, Prospección, Reproducción, Consolidación y Restauración. Control Arqueológico, Análisis estratigráfico de estructuras arquitectónicas, Estudios materiales arqueológicos.
Observaciones y sugerencias	La generación de nuevas construcciones de naturaleza etnográfica en la zona ha supuesto un cambio en la morfología del yacimiento, por lo que se debe evaluar este impacto y de paso confirmar como ha afectado éste a las construcciones de tipología preeuropea.
TIPOLOGÍA	
Tipología	Construcción aislada
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Espacio natural protegido	Esta dentro del espacio natural protegido del parque rural de Betancuria (F-04)
CATALOGACIÓN	
CRITERIO DE CATALOGACIÓN	Interés arqueológico
PROTECCIÓN	
GRADO DE PROTECCIÓN	Preventiva
INTERVENCIÓN	
INTERVENCIÓNES	Investigación - Valorización - Mantenimiento - Conservación - Consolidación - Restauración.
OBSERVACIONES	
BIBLIOGRAFÍA	
Bibliografía	-Carta Arqueológica Insular de Fuerteventura -Cartografía, ortofo y fotografía extraída del Inventario de Bienes Arqueológicos realizado por el Cabildo de Fuerteventura con nº de registro BTA045.

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA




FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



**PLANO DE SITUACIÓN**



**DATOS IDENTIFICATIVOS**

NRC94	290
Municipio	Betancuria
Topónimo	Las Peñitas
Localidad	Malpaso
Emplazamiento	Sobre la cresta que forma el risco de Las Peñitas.
Hoja Mapa	FV-26C-30A
Coordenadas geográficas UTM X	587609
Coordenadas geográficas UTM Y	3140761
Coordenadas geográficas UTM Z	439
Coordenadas UTM extensión	X_588061 Y_3140396 ; X_588448 Y_3139520 ; X_588692 Y_3139752 ; X_587962 Y_3140364

**DESCRIPCIÓN**

Descripción	<p>Se documenta un importante enclave arqueológico compuesto por estructuras arqueológicas en cuyo entorno se localizaron varios paneles de grabados rupestres. Las estructuras arqueológicas consisten en construcciones de morfología rectangular y circular, con una altura en los muros que apenas alcanza el metro de altura, si bien presentan importantes derrumbes. Estas construcciones se sitúan preferentemente en las vaguadas que se forman entre los distintos roquetes que se disponen a lo largo de la cresta. Son particularmente llamativas otras estructuras asentadas en niveles más altos, las mismas, de tendencia preferentemente circular, se configuran con piedras de gran tamaño; a pesar de que están muy derruidas se aprecia en alguna el pasillo de acceso. Otros restos presentes en la zona son muros de aterrazamiento o de delimitación, también observamos otros muros que acondicionan caminos o pasos habilitados para discurrir por este agreste entorno. Igualmente se detectan algunos solapones a los que se le han habilitado muros de cierre.</p>
-------------	---

<b>ECOGEOGRAFÍA</b>	
Ecogeografía	Macizo. Suelos fersialíticos, litosoles y afloramientos rocosos (Calcisoles lúvicos, leptosoles y rocas) y Suelos fersialíticos, suelos sódicos y suelos de aporte aluvial / coluvial (Calcisoles lúvicos, solonetz cálcicos y fluvisoles). Matorrales de aulagas y matos (Launaea y Salsola)
<b>AFECCIONES Y ESTADO DE CONSERVACIÓN</b>	
Afecciones y Estado de conservación	Estado de conservación: Regular. Las estructuras así como los grabados rupestres han sido afectados por la acción de los agentes naturales. Citar además que la zona parece tener un cierto tránsito de personas debido a la proximidad de un mirador. En una de las visitas al conjunto se detectó un expolio sobre un paquete arqueológico.
<b>CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO</b>	
Clasificación y categorización del suelo	S.R.E.P.- Suelo Rústico con valor dominante
<b>CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS</b>	
Características constructivas	Las construcciones presentes en este entorno destacan tanto por su morfología como por el uso de grandes piedras hincadas para configurar sus muros, si bien se registran diferencias con otras que poseen un aparejo de menor tamaño.
<b>BIENES RELACIONADOS</b>	
Bienes relacionados	Presa de Las Peñitas, Presa de Las Peñitas y Ermita de la Virgen de La Peña
<b>CONTEXTO MATERIAL</b>	
Contexto material	Cerámica aborígen decorada y sin decoarar, industria lítica, melacofauna y fauna.
<b>DATOS DE USO Y REUTILIZACIÓN</b>	
Datos de uso y reutilización	Pastoril
Observaciones	Algunas estructuras presentes en el entorno pueden haber sido reutilizadas como refugio temporal del ganado.
<b>PROPUESTAS DE ACTUACIÓN</b>	
Propuestas de actuación	Excavación arqueológica, Sondeo, Prospección, Reproducción, Consolidación y Restauración. Control Arqueológico, Análisis estratigráfico de estructuras arquitectónicas, Estudios materiales arqueológicos.
Observaciones y sugerencias	Se trata de un yacimiento de características excepcionales, no sólo por la presencia de grabados podomorfos, sino también por el registro arqueológico que los acompaña. La cercanía a un mirador supone que se produzca un tránsito esporádico de visitantes por este espacio sin ningún control; se deben desarrollar medidas de protección efectiva de las manifestaciones arqueológicas, así como un programa de documentación exhaustiva de las mismas.
<b>TIPOLOGÍA</b>	
Tipología	Cueva, poblado, manifestación y cultural
<b>ESPACIO NATURAL PROTEGIDO</b>	
Espacio natural protegido	Esta dentro del espacio natural protegido del parque rural de Betancuria (F-04)
<b>CATALOGACIÓN</b>	
CRITERIO DE CATALOGACIÓN	Interés arqueológico
<b>PROTECCIÓN</b>	
GRADO DE PROTECCIÓN	Preventiva
<b>INTERVENCIÓN</b>	
INTERVENCIÓNES	Investigación - Valorización - Mantenimiento - Conservación - Consolidación - Restauración.
OBSERVACIONES	Debido a su potencialidad informativa es susceptible de habilitar para ser visitado.
<b>BIBLIOGRAFÍA</b>	
Bibliografía	-Carta Arqueológica Insular de Fuerteventura -Cartografía, ortofo y fotografías extraídas del Inventario de Bienes Arqueológicos realizado por el Cabildo de Fuerteventura con nº de registro BTA046.

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



Vista nocturna

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



**PLANO DE SITUACIÓN**



**DATOS IDENTIFICATIVOS**

NRC94	
Municipio	Betancuria
Topónimo	Presa de Las Peñitas
Localidad	Malpaso
Emplazamiento	En la margen izquierda de la Presa de Las Peñitas.
Hoja Mapa	FV-26C
Coordenadas geográficas UTM X	588253
Coordenadas geográficas UTM Y	3140487
Coordenadas geográficas UTM Z	215
Coordenadas UTM extensión	X_588248 Y_3140500 ; X_588251 Y_3140474 ; X_588270 Y_3140486 ; X_588238 Y_3140486

**DESCRIPCIÓN**

Descripción	<p>Pequeña cueva natural ubicada bajo una roca de grandes dimensiones. La cavidad, de 1,50 metros de diámetro, tiene su suelo empedrado con pequeñas lajas. Al exterior de la misma se han añadido algunos muros, aunque parecen de factura reciente. Quizás, esta cavidad se relacione con un refugio para los obreros que trabajaron en la construcción de la presa. No obstante, en la boca de la cueva y ladera abajo, hasta el límite de la presa, se localiza malacofauna, fragmentos de piezas líticas, cerámica aborígen decorada, cerámica popular y a torno.</p>
-------------	--

<b>ECOGEOGRAFÍA</b>	
Ecogeografía	Macizo. Suelos fersialíticos, litosoles y afloramientos rocosos (Calcisoles lúvicos, leptosoles y rocas). Cultivos.
<b>AFECCIONES Y ESTADO DE CONSERVACIÓN</b>	
Afecciones y Estado de conservación	Estado de conservación: Regular. Este entorno fue posiblemente utilizado por los obreros que construyeron la presa de Las Peñitas, pudiendo los mismos haber modificado estructuras arqueológicas o incluso ser responsables del levantamiento de nuevas construcciones.
<b>CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO</b>	
Clasificación y categorización del suelo	S.R.E.P.- Suelo Rústico con valor dominante
<b>CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS</b>	
Características constructivas	La cavidad presenta un suelo empedrado y un cierre realizado con grandes piedras.
<b>BIENES RELACIONADOS</b>	
Bienes relacionados	Las Peñitas, Malpaso, Presa de Las Peñitas y Ermita de la Virgen de La Peña
<b>CONTEXTO MATERIAL</b>	
Contexto material	Cerámica aborigen, malacofauna, industria lítica y cerámica popular.
<b>DATOS DE USO Y REUTILIZACIÓN</b>	
Datos de uso y reutilización	Pastoril y otros usos
Observaciones	Posible reutilización por parte de los trabajadores que construyeron la presa.
<b>PROPUESTAS DE ACTUACIÓN</b>	
Propuestas de actuación	Excavación arqueológica, Sondeo, Prospección, Reproducción, Consolidación y Restauración. Control Arqueológico, Análisis estratigráfico de estructuras arquitectónicas, Estudios materiales arqueológicos.
Observaciones y sugerencias	Dadas las características del material arqueológico observado en la zona y el desarrollo histórico de la zona, se sugiere una intervención destinada a dilucidar la relación de la cueva con el registro arqueológico.
<b>TIPOLOGÍA</b>	
Tipología	Cueva
<b>ESPACIO NATURAL PROTEGIDO</b>	
Espacio natural protegido	Esta dentro del espacio natural protegido del parque rural de Betancuria (F-04)
<b>CATALOGACIÓN</b>	
CRITERIO DE CATALOGACIÓN	Interés arqueológico
<b>PROTECCIÓN</b>	
GRADO DE PROTECCIÓN	Preventiva
<b>INTERVENCIÓN</b>	
INTERVENCIÓNES	Investigación - Valorización - Mantenimiento - Conservación - Consolidación - Restauración.
OBSERVACIONES	
<b>BIBLIOGRAFÍA</b>	
Bibliografía	-Carta Arqueológica Insular de Fuerteventura -Cartografía y ortofo extraída del Inventario de Bienes Arqueológicos realizado por el Cabildo de Fuerteventura con nº de registro BTA047.

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA




FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



**PLANO DE SITUACIÓN**



**DATOS IDENTIFICATIVOS**

NRC94	289-284-A
Municipio	Betancuria
Topónimo	Malpaso
Localidad	Malpaso
Emplazamiento	En la margen derecha de la Presa de Las Peñitas, al pie de Las Peñas del Alcalde.
Hoja Mapa	FV-26C
Coordenadas geográficas UTM X	588486
Coordenadas geográficas UTM Y	3140696
Coordenadas geográficas UTM Z	227
Coordenadas UTM extensión	X_588497 Y_3140803 ; X_588401 Y_3140603 ; X_588667 Y_3140744 ; X_588336 Y_3140648

**DESCRIPCIÓN**

Descripción	<p>Se trata de un conjunto de estructuras de factura reciente junto con otras de clara factura preeuropea. La construcción principal es una estructura de planta circular de unos 12 metros de diámetro. Los muros, conformados por piedras de gran tamaño, se distinguen claramente de los de las construcciones de factura histórica, que están realizados con piedras de pequeño y mediano tamaño. La construcción principal se ubica junto a un corral moderno de unos 6 metros de diámetro, que se encuentra anexo a un bloque de piedra de enormes dimensiones. Al pie de este bloque, en su cara Oeste, se localiza una pequeña cavidad de unos 0,80 metros de boca y unos 3 metros de profundidad, que parece servir como lugar de refugio para el ganado. En un nivel inmediatamente inferior a esta estructura se localizan algunas alineaciones que parecen cimientos de construcciones con bloques de gran tamaño hincados, siendo precisamente ésta la zona donde se localiza mayor cantidad de material arqueológico (malacofauna, industria lítica, cerámica aborígen y cerámica popular).</p>
-------------	---

ECOGEOGRAFÍA	
Ecogeografía	Barranco encajado de perfil en "V". Suelos fersialíticos, litosoles y afloramientos rocosos (Calcisoles lúvicos, leptosoles y rocas). Matorrales de aulagas y matos (Launaea y Salsola)
AFECCIONES Y ESTADO DE CONSERVACIÓN	
Afecciones y Estado de conservación	Estado de conservación: Regular. Las estructuras se encuentran muy afectadas por la erosión y la recolonización vegetal. Igualmente se aprecian signos de reutilización ganadera que ha generado nuevas estructuras. En el entorno se han abierto pistas que conducen hacia la presa de Las Peñitas.
CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO	
Clasificación y categorización del suelo	S.R.E.P.- Suelo Rústico de mayor valor natural y Suelo Rústico con valor natural dominante
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Características constructivas	Destacan algunas construcciones, que pese a su regular estado de conservación, permiten observar alineaciones de muros compuestos por piedras de gran tamaño hincadas.
BIENES RELACIONADOS	
Bienes relacionados	Presas de Las Peñitas, Presa de Las Peñitas, Pico de La Aguililla. Ermita de la Virgen de La Peña.
CONTEXTO MATERIAL	
Contexto material	Malacofanua, industria lítica, cerámica aborígen y cerámica popular.
DATOS DE USO Y REUTILIZACIÓN	
Datos de uso y reutilización	Pastoril
Observaciones	Ninguna
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN	
Propuestas de actuación	Excavación arqueológica, Sondeo, Prospección, Reproducción, Consolidación y Restauración. Control Arqueológico, Análisis estratigráfico de estructuras arquitectónicas, Estudios materiales arqueológicos.
Observaciones y sugerencias	Este espacio goza de una gran riqueza arqueológica, tanto por la presencia de estructuras como por la variedad de materiales, a ello le unimos las condiciones que le otorga el contexto histórico en el que se inserta. Por ello se han de arbitrar medidas destinadas a frenar un posible deterioro, causado por ejemplo por el trazado de la pista que conduce hasta la presa y que es transitada habitualmente por caminantes.
TIPOLOGÍA	
Tipología	Poblado
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Espacio natural protegido	Esta dentro del espacio natural protegido del parque rural de Betancuria (F-04)
CATALOGACIÓN	
CRITERIO DE CATALOGACIÓN	Interés arqueológico
PROTECCIÓN	
GRADO DE PROTECCIÓN	Preventiva
INTERVENCIÓN	
INTERVENCIÓNES	Investigación - Valorización - Mantenimiento - Conservación - Consolidación - Restauración.
OBSERVACIONES	
BIBLIOGRAFÍA	
Bibliografía	-Carta Arqueológica Insular de Fuerteventura. -V.V.A.A.: «Aproximación a la descripción e interpretación de la Carta Arqueológica de Fuerteventura, Archipiélago de Canarias», en I Jornadas de Historia de Fuerteventura y Lanzarote. Tomo II, 1987. -CABRERA PÉREZ, J.C.: "La Prehistoria de Fuerteventura: un modelo insular de adaptación". Ed. Cabildo Insular de Fuerteventura - Ed. Cabildo de Gran Canaria. 1996. -Cartografía, ortofo y fotografías extraídas del Inventario de Bienes Arqueológicos realizado por el Cabildo de Fuerteventura con nº de registro BTA048.

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA




FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



**PLANO DE SITUACIÓN**



**DATOS IDENTIFICATIVOS**

NRC94	248-1
Municipio	Betancuria
Topónimo	Pico de La Muda
Localidad	Vega del Río Palma
Emplazamiento	En el pico de La Muda.
Hoja Mapa	FV-26C-30A
Coordenadas geográficas UTM X	589358
Coordenadas geográficas UTM Y	3140070
Coordenadas geográficas UTM Z	536
Coordenadas UTM extensión	X_589655 Y_3140396 ; X_589653 Y_3140200 ; X_589703 Y_3140306 ; X_589597 Y_3140232

**DESCRIPCIÓN**

Descripción	<p>Se registra la presencia de tres estaciones de grabados de podomorfos, dos de ellas se sitúan en la cima de la misma, mientras que la otra se dispone en la base Suroeste del farallón rocoso. Las situadas en la cima se separan por escasos metros, la primera de ellas, situada más la Naciente se compone de al menos 4 podomorfos, grabados como todos con la técnica de la abrasión. Los mismos se disponen formando una agrupación cercana, separándose escasos centímetros, no presentan dedos, han sido afectados por la ruptura de la roca, que puede haber implicado el deterioro o desaparición de algunos de ellos. El segundo panel se encuentra al Oeste del anterior, localizado sobre una placa inclinada de roca, se documentan al menos 5 representaciones de podomorfos. 4 de ellos forman agrupaciones de dos, mientras que otro se encuentra aislado. Es muy difícil apreciar si presentan dedos, aunque pueden ser visibles al menos en dos de ellos. Muy cercanos a éstos se observan algunas líneas incisas que parecen representar motivos geométricos sin que se les pueda atribuir una tipología concreta.</p>
-------------	---

<b>ECOGEOGRAFÍA</b>	
Ecogeografía	Macizo. Suelos fersialíticos, litosoles y afloramientos rocosos (Calcoholes lúvicos, leptosoles y rocas). Tabaibales de Euphorbia balsamifera (tabaiba dulce).
<b>AFECCIONES Y ESTADO DE CONSERVACIÓN</b>	
Afecciones y Estado de conservación	Estado de conservación: Bueno. Los grabados se han visto afectados por proceso de alteración natural como la acción de los líquenes o la erosión o agrietamiento del soporte rocoso.
<b>CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO</b>	
Clasificación y categorización del suelo	S.R.E.P.- Suelo Rústico de mayor valor natural
<b>CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS</b>	
Características constructivas	No se documentan construcciones arqueológicas en el entorno inmediato al yacimiento.
<b>BIENES RELACIONADOS</b>	
Bienes relacionados	Majada del Sol, Risco Blanco - Risco del Carnicero, Valle de Los Granadillos.
<b>CONTEXTO MATERIAL</b>	
Contexto material	Ninguno
<b>DATOS DE USO Y REUTILIZACIÓN</b>	
Datos de uso y reutilización	Otros usos
Observaciones	Ninguna
<b>PROPUESTAS DE ACTUACIÓN</b>	
Propuestas de actuación	Excavación arqueológica, Sondeo, Prospección, Reproducción, Consolidación y Restauración. Control Arqueológico, Análisis estratigráfico de estructuras arquitectónicas, Estudios materiales arqueológicos.
Observaciones y sugerencias	La presencia de grabados podomorfos sugiere una documentación exhaustiva del entorno dada la fragilidad de estas manifestaciones.
<b>TIPOLOGÍA</b>	
Tipología	Manifestación
<b>ESPACIO NATURAL PROTEGIDO</b>	
Espacio natural protegido	Esta dentro del espacio natural protegido del parque rural de Betancuria (F-04)
<b>CATALOGACIÓN</b>	
CRITERIO DE CATALOGACIÓN	Interés arqueológico
<b>PROTECCIÓN</b>	
GRADO DE PROTECCIÓN	Preventiva
<b>INTERVENCIÓN</b>	
INTERVENCIÓNES	Investigación - Valorización - Mantenimiento - Conservación - Consolidación - Restauración.
OBSERVACIONES	
<b>BIBLIOGRAFÍA</b>	
Bibliografía	-Carta Arqueológica Insular de Fuerteventura. -DE LEÓN HERNÁNDEZ, J.; PERERA BETANCOR, M. A.: «Los grabados rupestres de Lanzarote y Fuerteventura: las inscripciones alfabéticas y su problemática. (Nuevas aportaciones. Propuestas de clasificación-interpretación)», en IV Jornadas de Historia de Fuerteventura y Lanzarote, Tomo II, 1995. -TEJERA GASPAS, A.; PERERA BETANCOR, M.A.: "Las manifestaciones rupestres de Fuerteventura" en Manifestaciones Rupestres de Las Islas Canarias. Dirección General de Patrimonio Histórico, 1996. -Cartografía, ortofo y fotografías extraídas del Inventario de Bienes Arqueológicos realizado por el Cabildo de Fuerteventura con nº de registro BTA049.

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA




FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



**PLANO DE SITUACIÓN**



**DATOS IDENTIFICATIVOS**

NRC94	
Municipio	Betancuria
Topónimo	Majada del Sol
Localidad	Vega del Río Palma
Emplazamiento	En las estribaciones septentrionales de la montaña de La Muda , a media ladera, en una zona destinada al cultivo y hoy convertida en un erial.
Hoja Mapa	FV-26C
Coordenadas geográficas UTM X	589648
Coordenadas geográficas UTM Y	3140301
Coordenadas geográficas UTM Z	375
Coordenadas UTM extensión	X_589655 Y_3140396 ; X_589653 Y_3140200 ; X_589703 Y_3140306 ; X_589597 Y_3140232

**DESCRIPCIÓN**

Descripción	<p>Se encuentra un bloque de piedra aislado, procedente de un desprendimiento de los escarpes superiores. En el mismo se documentan dos representaciones rupestres cuya morfología y tipología puede interpretarse como la de unos posibles podomorfos. Los dos paneles inclinados se encuentran orientados en dos direcciones, uno al Naciente y otro al Norte. El situado al Este se compone de dos representaciones de morfología rectangular que forman una agrupación. Están realizadas mediante una técnica de abrasión que ha originado un surco muy ancho, dificultando su apreciación, especialmente si ésta no se hace mediante una luz rasante. El otro motivo se encuentra en la cara Norte del bloque, igualmente se trata de una figura rectangular, más estrecha en su base, también realizada con la técnica de la abrasión, si bien en este caso el surco es menos ancho. Como el panel anterior su morfología hace pensar que nos encontramos ante la representación de un podomorfo.</p>
-------------	---

ECOGEOGRAFÍA	
Ecogeografía	Macizo. Suelos fersialíticos, suelos sódicos y suelos marrones encalichados y litosoles en régimen de humedad arídico (Calcisoles lúvicos, solonetz cálcicos, calcisoles pétricos y leptosoles). Matorrales de aulagas y matos (Launaea y Salsola).
AFECCIONES Y ESTADO DE CONSERVACIÓN	
Afecciones y Estado de conservación	Estado de conservación: Regular. La zona ha sufrido un intenso uso agrícola. Sobre la piedra en la que se ubican las manifestaciones rupestres se ha elaborado un murete de factura reciente.
CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO	
Clasificación y categorización del suelo	S.R.E.P.- Suelo Rústico de mayor valor natural
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Características constructivas	En el entorno inmediato a las manifestaciones rupestres no se localizan estructuras arqueológicas, las que existen son fruto de las faenas agrícolas.
BIENES RELACIONADOS	
Bienes relacionados	Pico de La Muda, Risco Blanco - Risco del Carnicero, Majada de Tenemuyaca, El Sargento.
CONTEXTO MATERIAL	
Contexto material	Ninguno
DATOS DE USO Y REUTILIZACIÓN	
Datos de uso y reutilización	Agrícola
Observaciones	Ninguna
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN	
Propuestas de actuación	Excavación arqueológica, Sondeo, Prospección, Reproducción, Consolidación y Restauración. Control Arqueológico, Análisis estratigráfico de estructuras arquitectónicas, Estudios materiales arqueológicos.
Observaciones y sugerencias	La presencia de grabados podomorfos sugiere una documentación exhaustiva del entorno dada la fragilidad de estas manifestaciones. La actividad agrícola que se desarrolló en la zona ha sido abandonada, por lo que no se preven efectos negativos por esta cuestión.
TIPOLOGÍA	
Tipología	Manifestación
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Espacio natural protegido	Esta dentro del espacio natural protegido del parque rural de Betancuria (F-04)
CATALOGACIÓN	
CRITERIO DE CATALOGACIÓN	Interés arqueológico
PROTECCIÓN	
GRADO DE PROTECCIÓN	Preventiva
INTERVENCIÓN	
INTERVENCIÓNES	Investigación - Valorización - Mantenimiento - Conservación - Consolidación - Restauración.
OBSERVACIONES	
BIBLIOGRAFÍA	
Bibliografía	-Carta Arqueológica Insular de Fuerteventura -Cartografía, ortofo y fotografías extraídas del Inventario de Bienes Arqueológicos realizado por el Cabildo de Fuerteventura con nº de registro BTA050.

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



**PLANO DE SITUACIÓN**



**DATOS IDENTIFICATIVOS**

NRC94	247
Municipio	Betancuria
Topónimo	Majada de Tenemuyaca
Localidad	Vega del Río Palma
Emplazamiento	En lo alto de la Majada de Tenemuyaca, y situado sobre un pequeño morro rodeado de plantaciones de tuneras.
Hoja Mapa	FV-26C
Coordenadas geográficas UTM X	590238
Coordenadas geográficas UTM Y	3140333
Coordenadas geográficas UTM Z	435
Coordenadas UTM extensión	X_590298 Y_3140450 ; X_590253 Y_3140225 ; X_590340 Y_3140364 ; X_590115 Y_3140273

**DESCRIPCIÓN**

Descripción	<p>Conjunto arqueológico formado por diversas construcciones de planta circular y algunos restos de paredes. En las proximidades de la construcción mayor se localiza material arqueológico preeuropeo (cerámica aborigen decorada y sin decorar e industria lítica). Así mismo, también se localizan escasos restos malacológicos.</p>
-------------	---

ECOGEOGRAFÍA	
Ecogeografía	Macizo. Suelos fersialíticos, suelos sódicos y suelos marrones encalichados y litosoles en régimen de humedad arídico (Calcisoles lúvicos, solonetz cálcicos, calcisoles pétricos y leptosoles). Matorrales de aulagas y matos (Launaea y Salsola)
AFECCIONES Y ESTADO DE CONSERVACIÓN	
Afecciones y Estado de conservación	Estado de conservación: Malo. El yacimiento ha sufrido los efectos negativos de la reutilización ganadera y agrícola del lugar. Así mismo se ha visto afectado por la recolonización vegetal del entorno.
CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO	
Clasificación y categorización del suelo	S.R.E.P.- Suelo Rústico de mayor valor natural
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Características constructivas	Las construcciones se encuentran muy retocadas por los procesos de reutilización, aunque todavía se pueden observar algunos cimientos compuestos por grandes piedras que podría formar parte de las estructuras originales.
BIENES RELACIONADOS	
Bienes relacionados	El Sargento
CONTEXTO MATERIAL	
Contexto material	Cerámica aborígen decorada y sin decorar, industria lítica y malacofauna.
DATOS DE USO Y REUTILIZACIÓN	
Datos de uso y reutilización	Agrícola y pastoril
Observaciones	Ninguna
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN	
Propuestas de actuación	Excavación arqueológica, Sondeo, Prospección, Reproducción, Consolidación y Restauración. Control Arqueológico, Análisis estratigráfico de estructuras arquitectónicas, Estudios materiales arqueológicos.
Observaciones y sugerencias	La recolonización vegetal es el principal factor de amenaza a la integridad de este espacio, por lo que se propone una retirada selectiva de elementos vegetales de este espacio.
TIPOLOGÍA	
Tipología	Poblado
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Espacio natural protegido	Esta dentro del espacio natural protegido del parque rural de Betancuria (F-04)
CATALOGACIÓN	
CRITERIO DE CATALOGACIÓN	Interés arqueológico
PROTECCIÓN	
GRADO DE PROTECCIÓN	Preventiva
INTERVENCIÓN	
INTERVENCIÓNES	Investigación - Valorización - Mantenimiento - Conservación - Consolidación - Restauración.
OBSERVACIONES	
BIBLIOGRAFÍA	
Bibliografía	-Carta Arqueológica Insular de Fuerteventura -Cartografía y ortofo extraída del Inventario de Bienes Arqueológicos realizado por el Cabildo de Fuerteventura con nº de registro BTA051.

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



**PLANO DE SITUACIÓN**



**DATOS IDENTIFICATIVOS**


NRC94	248
Municipio	Betancuria
Topónimo	Risco Blanco - Risco del Carnicero
Localidad	Vega del Río Palma
Emplazamiento	Entre Risco Blanco y Risco del Carnicero, y formado por múltiples estructuras dispuestas a lo largo de toda la cresta en las cotas más altas de la vertiente Sur (orientado hacia la población de Toto).
Hoja Mapa	FV-30A
Coordenadas geográficas UTM X	589903
Coordenadas geográficas UTM Y	3139678
Coordenadas geográficas UTM Z	599
Coordenadas UTM extensión	X_589639 Y_3139848 ; X_590053 Y_3139543 ; X_590243 Y_3139657 ; X_589622 Y_3139828

**DESCRIPCIÓN**

Descripción	<p>Conjunto arqueológico cuyas estructuras destacan por su monumentalidad, está conformado en su mayoría por construcciones de planta circular, con derrumbes parciales en sus muros. Se trata de construcciones típicamente preeuropeas, caracterizadas por muros bien cimentados y conformados por hileras de grandes piedras hincadas. En el conjunto destacan por su peculiaridad dos estructuras adinteladas con piedras de grandes dimensiones. Si bien en el entorno de algunas construcciones no se localiza la existencia de material arqueológico asociado a las mismas, existen algunas zonas con presencia de acumulaciones de material arqueológico en superficie bastante considerables. En ellas se localiza cerámica aborigen decorada y sin decorar, industria lítica, malacofauna y fauna.</p>
-------------	--

ECOGEOGRAFÍA	
Ecogeografía	Macizo y Crestería / cuchillo. Suelos fersialíticos, litosoles y afloramientos rocosos (Calcosoles lúvicos, leptosoles y rocas). Tabaibales de Euphorbia balsamífera (tabaiba dulce), Tabaibales de Euphorbia regis-jubae (tabaiba amarga) y Matorrales de aulagas y matos (Launaea y Salsola)
AFECCIONES Y ESTADO DE CONSERVACIÓN	
Afecciones y Estado de conservación	Estado de conservación: Regular. El yacimiento ha sido reutilizado con fines ganaderos, si bien este proceso ha sido poco intenso. Más importantes han sido las afecciones causadas por agentes naturales y la recolonización vegetal.
CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO	
Clasificación y categorización del suelo	S.R.E.P.- Suelo Rústico de mayor valor natural
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Características constructivas	En el yacimiento se localizan un buen número de tipologías constructivas, destacando todas ellas por la presencia de muros ciclópeos, elaborados con grandes piedras. Citar especialmente la presencia de algunos adintelamientos, espectaculares por las dimensiones de los bloques que los forman.
BIENES RELACIONADOS	
Bienes relacionados	Cuchillo del Esquén, Pico de La Muda.
CONTEXTO MATERIAL	
Contexto material	Cerámica aborigen decorada y sin decorar, industria lítica, malacofauna y fauna.
DATOS DE USO Y REUTILIZACIÓN	
Datos de uso y reutilización	Pastoril
Observaciones	Ninguna
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN	
Propuestas de actuación	Excavación arqueológica, Sondeo, Prospección, Reproducción, Consolidación y Restauración. Control Arqueológico, Análisis estratigráfico de estructuras arquitectónicas, Estudios materiales arqueológicos.
Observaciones y sugerencias	Nos encontramos ante un yacimiento de carácter excepcional por lo espectacular de algunas de sus manifestaciones constructivas y por las peculiaridades del paisaje en el que se inserta, el lugar apenas es transitado, por lo que se sugiere intervenir frenando el proceso de deterioro de las estructuras arqueológicas, puesto que los derrumbes de algunas de ellas suponen la pérdida de elementos constructivos de gran valor.
TIPOLOGÍA	
Tipología	Poblado
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Espacio natural protegido	Esta dentro del espacio natural protegido del parque rural de Betancuria (F-04)
CATALAGACIÓN	
CRITERIO DE CATALOGACIÓN	Interés arqueológico
PROTECCIÓN	
GRADO DE PROTECCIÓN	Preventiva
INTERVENCIÓN	
INTERVENCIÓNES	Investigación - Valorización - Mantenimiento - Conservación - Consolidación - Restauración.
OBSERVACIONES	
BIBLIOGRAFÍA	
Bibliografía	-Carta Arqueológica Insular de Fuerteventura. MARTÍN DE GUZMÁN, C.: "Arqueología del territorio en Fuerteventura" en Excavaciones Arqueológicas II. Dirección General de Patrimonio Histórico. 1990. -V.V.A.A.: «Aproximación a la descripción e interpretación de la Carta Arqueológica de Fuerteventura, Archipiélago de Canarias», en I Jornadas de Historia de Fuerteventura y Lanzarote. Tomo II, 1987. -CABRERA PÉREZ, J.C.: "La Prehistoria de Fuerteventura: un modelo insular de adaptación". Ed. Cabildo Insular de Fuerteventura - Ed. Cabildo de Gran Canaria. 1996. -Cartografía, ortofo y fotografías extraídas del Inventario de Bienes Arqueológicos realizado por el Cabildo de Fuerteventura con nº de registro BTA052.

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



**PLANO DE SITUACIÓN**



**DATOS IDENTIFICATIVOS**

NRC94	IO
Municipio	Betancuria
Topónimo	Cuchillo del Esquén
Localidad	Vega del Río Palma
Emplazamiento	En lo alto del Cuchillo del Esquén, en su extremo Oeste.
Hoja Mapa	FV-30A
Coordenadas geográficas UTM X	590473
Coordenadas geográficas UTM Y	3139583
Coordenadas geográficas UTM Z	628
Coordenadas UTM extensión	X_590642 Y_3139673 ; X_590435 Y_3139474 ; X_590704 Y_3139636 ; X_590382 Y_3139564

**DESCRIPCIÓN**

Descripción	<p>Restos de una construcción muy derruida Junto a esta construcción derruida se localiza un corral ovalado que parece de factura reciente. El corral, cuyos muros están muy bien conservados y regularizados. Posee su entrada abierta hacia el Sur. La altura máxima de los muros del corral es de 1,20 metros aproximadamente. En el espacio existente entre este corral y los restos de muro pertenecientes a la construcción derruida se localiza una acumulación de material arqueológico superficial (cerámica aborigen decorada y sin decorar y algunos restos malacológicos).</p>
-------------	--

ECOGEOGRAFÍA	
Ecogeografía	Macizo y Crestería / cuchillo. Suelos fersialíticos, litosoles y afloramientos rocosos (Calcisoles lúvicos, leptosoles y rocas). Tabaibales de Euphorbia regis- jubae (tabaiba amarga).
AFECCIONES Y ESTADO DE CONSERVACIÓN	
Afecciones y Estado de conservación	Estado de conservación: Malo. Reutilización ganadera del entorno, que ha generado nuevas estructuras, acción de agentes erosivos y recolonización vegetal.
CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO	
Clasificación y categorización del suelo	S.R.E.P.- Suelo Rústico de mayor valor natural
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Características constructivas	La construcción de mayores dimensiones es un corral de piedra seca de factura etnográfica, la estructura arqueológica se encuentra muy derruida, sin que se pueda apreciar claramente su morfología y tipología constructiva.
BIENES RELACIONADOS	
Bienes relacionados	Risco Blanco y risco del Carnicero
CONTEXTO MATERIAL	
Contexto material	Cerámica aborígen decorada y sin decorar, malacofauna.
DATOS DE USO Y REUTILIZACIÓN	
Datos de uso y reutilización	Pastoril
Observaciones	Ninguna
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN	
Propuestas de actuación	Excavación arqueológica, Sondeo, Prospección, Reproducción, Consolidación y Restauración. Control Arqueológico, Análisis estratigráfico de estructuras arquitectónicas, Estudios materiales arqueológicos.
Observaciones y sugerencias	La reutilización del entorno supone una modificación del registro arqueológico, aunque puedan subsistir elementos preeuropeos bajo las construcciones actuales o en el subsuelo.
TIPOLOGÍA	
Tipología	Construcción aislada
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Espacio natural protegido	Esta dentro del espacio natural protegido del parque rural de Betancuria (F-04)
CATALOGACIÓN	
CRITERIO DE CATALOGACIÓN	Interés arqueológico
PROTECCIÓN	
GRADO DE PROTECCIÓN	Preventiva
INTERVENCIÓN	
INTERVENCIÓNES	Investigación - Valorización - Mantenimiento - Conservación - Consolidación - Restauración.
OBSERVACIONES	
BIBLIOGRAFÍA	
Bibliografía	-Carta Arqueológica Insular de Fuerteventura -Cartografía, ortofo y fotografías extraídas del Inventario de Bienes Arqueológicos realizado por el Cabildo de Fuerteventura con nº de registro BTA053.


FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA




FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



**PLANO DE SITUACIÓN**



**DATOS IDENTIFICATIVOS**

NRC94	249
Municipio	Betancuria
Topónimo	Gran Montaña
Localidad	Vega del Río Palma
Emplazamiento	En la cima de Gran Montaña y conformado por múltiples estructuras, distribuidas por la plataforma más elevada de la anterior.
Hoja Mapa	FV-30A-30B
Coordenadas geográficas UTM X	591795
Coordenadas geográficas UTM Y	3139150
Coordenadas geográficas UTM Z	711
Coordenadas UTM extensión	X_591453 Y_3139494 ; X_591777 Y_3138750 ; X_592008 Y_3139291 ; X_591349 Y_3139438

**DESCRIPCIÓN**

Descripción	<p>Conjunto arqueológico ubicado Aunque no se detectó la presencia superficial de material arqueológico preeuropeo, la tipología constructiva de las estructuras la ubica claramente en las formas atribuidas a las fábricas aborígenes, destacando la presencia de muros constituidos por la sucesión de piedras hincadas. Aunque algunas de las construcciones presentan evidentes signos de reutilización, la mayoría de ellas parecen estar inalteradas. En cuanto a las formas presentes en las mismas, predominan las tipologías de planta circular o anillos concéntricos, y dimensiones medias que van desde los 2 a los 3 metros de diámetro. En el Museo Arqueológico de Betancuria hay constancia de la presencia de materiales procedentes de este lugar.</p>
-------------	---

<b>ECOGEOGRAFÍA</b>	
Ecogeografía	Macizo y Crestería / cuchillo. Suelos fersialíticos, litoles y afloramientos rocosos (Calsoles lúvicos, leptosoles y rocas) y Suelos fersialíticos, suelos sódicos y suelos marrones enclichados y litoles en régimen de humedad arídico.
<b>AFECCIONES Y ESTADO DE CONSERVACIÓN</b>	
Afecciones y Estado de conservación	Estado de conservación: Malo. El yacimiento se encuentra muy alterado por los agentes naturales erosivos, al localizarse en una zona muy expuesta a éstos. También ha sido afectado por actividades ganaderas.
<b>CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO</b>	
Clasificación y categorización del suelo	S.R.E.P.- Suelo Rústico de mayor valor natural
<b>CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS</b>	
Características constructivas	Las construcciones se hallan en su mayoría muy derruidas, si bien puede observarse la tipología constructiva de algunas de ellas, apreciando muros de doble hilada formados por la sucesión de piedras hincadas.
<b>BIENES RELACIONADOS</b>	
Bienes relacionados	Ninguno
<b>CONTEXTO MATERIAL</b>	
Contexto material	Cerámica popular y a torno
<b>DATOS DE USO Y REUTILIZACIÓN</b>	
Datos de uso y reutilización	Pastoril
Observaciones	Ninguna
<b>PROPUESTAS DE ACTUACIÓN</b>	
Propuestas de actuación	Excavación arqueológica, Sondeo, Prospección, Reproducción, Consolidación y Restauración. Control Arqueológico, Análisis estratigráfico de estructuras arquitectónicas, Estudios materiales arqueológicos.
Observaciones y sugerencias	La peculiaridad tipológica de las construcciones y el hecho de que sólo registre material histórico, sugiere la posibilidad de realizar una intervención destinada a dilucidar la funcionalidad de esas construcciones y su enmarque en la época preeuropea.
<b>TIPOLOGÍA</b>	
Tipología	Poblado
<b>ESPACIO NATURAL PROTEGIDO</b>	
Espacio natural protegido	Esta dentro del espacio natural protegido del parque rural de Betancuria (F-04)
<b>CATALOGACIÓN</b>	
CRITERIO DE CATALOGACIÓN	Interés arqueológico
<b>PROTECCIÓN</b>	
GRADO DE PROTECCIÓN	Preventiva
<b>INTERVENCIÓN</b>	
INTERVENCIÓNES	Investigación - Valorización - Mantenimiento - Conservación - Consolidación - Restauración.
OBSERVACIONES	
<b>BIBLIOGRAFÍA</b>	
Bibliografía	-Carta Arqueológica Insular de Fuerteventura -Cartografía, ortofo y fotografías extraídas del Inventario de Bienes Arqueológicos realizado por el Cabildo de Fuerteventura con nº de registro BTA054.

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA




FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



**PLANO DE SITUACIÓN**



**DATOS IDENTIFICATIVOS**

NRC94	246
Municipio	Betancuria
Topónimo	Degollada Pechillera
Localidad	Vega del Río Palma
Emplazamiento	En el Cuchillo de La Erita, en la Degollada entre Morro Jorjado y Morro Malvasío
Hoja Mapa	FV26D
Coordenadas geográficas UTM X	592149
Coordenadas geográficas UTM Y	3140154
Coordenadas geográficas UTM Z	565
Coordenadas UTM extensión	X_592203 Y_3140261 ; X_592146 Y_3140050 ; X_592206 Y-3140134 ; X_592076 Y_3140086

**DESCRIPCIÓN**

Descripción	<p>Corral de planta circular. El corral, que presenta unas dimensiones de de unos 10 metros de diámetro, aprovecha en su cara Oeste los bloques de piedra de un dique natural de la montaña. En el área central del mismo afloran igualmente algunas piedras de la mencionada formación geológica. En su cara Noreste se localizó cerámica aborigen, cerámica popular al igual que a torno y vidriada. En las cercanías de esta construcción se detectan los restos de otras estructuras muy deterioradas. El yacimiento se encuentra dentro del territorio municipal de Betancuria y Antigua.</p>
-------------	--

ECOGEOGRAFÍA	
Ecogeografía	Macizo y Crestería / cuchillo. Suelos fersialíticos, litoles y afloramientos rocosos (Calsoles lúvicos, leptosoles y rocas). Matorrales de aulagas y matos (Launaea y Salsola).
AFECCIONES Y ESTADO DE CONSERVACIÓN	
Afecciones y Estado de conservación	Estado de conservación: Malo. El entorno arqueológico ha sido modificado por la reutilización pastoril.
CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO	
Clasificación y categorización del suelo	S.R.E.P.- Suelo Rústico de mayor valor natural
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Características constructivas	La alteración sufrida por las reconstrucciones no permite definir un tipología constructiva, si bien se atisban restos parciales de una construcción aborigen de tendencia circular, conformada por bloques de mediano y gran tamaño.
BIENES RELACIONADOS	
Bienes relacionados	Morro Malvasío
CONTEXTO MATERIAL	
Contexto material	Cerámica aborigen, industria lítica, cerámica a torno y vidriada.
DATOS DE USO Y REUTILIZACIÓN	
Datos de uso y reutilización	Pastoril
Observaciones	Ninguna
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN	
Propuestas de actuación	Excavación arqueológica, Sondeo, Prospección, Reproducción, Consolidación y Restauración. Control Arqueológico, Análisis estratigráfico de estructuras arquitectónicas, Estudios materiales arqueológicos.
Observaciones y sugerencias	La reutilización histórica del espacio ha generado una transformación del registro constructivo y material de la zona, es necesario evaluar si aún permanecen en el subsuelo posibles restos de la ocupación preeuropea del entorno.
TIPOLOGÍA	
Tipología	Construcción aislada
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Espacio natural protegido	Esta dentro del espacio natural protegido del parque rural de Betancuria (F-04)
CATALOGACIÓN	
CRITERIO DE CATALOGACIÓN	Interés arqueológico
PROTECCIÓN	
GRADO DE PROTECCIÓN	Preventiva
INTERVENCIÓN	
INTERVENCIÓNES	Investigación - Valorización - Mantenimiento - Conservación - Consolidación - Restauración.
OBSERVACIONES	
BIBLIOGRAFÍA	
Bibliografía	-Carta Arqueológica Insular de Fuerteventura -Cartografía, ortofo y fotografías extraídas del Inventario de Bienes Arqueológicos realizado por el Cabildo de Fuerteventura con nº de registro BTA055.

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA




FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



**PLANO DE SITUACIÓN**



**DATOS IDENTIFICATIVOS**

NRC94	285
Municipio	Betancuria
Topónimo	Grabados de Grano de Oro
Localidad	Gran Barranco
Emplazamiento	En el Barranco de La Peña, en su margen izquierda.
Hoja Mapa	FV-26A
Coordenadas geográficas UTM X	588996
Coordenadas geográficas UTM Y	3144724
Coordenadas geográficas UTM Z	277
Coordenadas UTM extensión	X_588952 Y_3144811 ; X_588989 Y_3144673 ; X_589029 Y_3144721 ; X_588813 Y_3144702

**DESCRIPCIÓN**

Descripción	<p>El barranco realiza un gran meandro y a la altura de los andenes de Grano de Oro, se localiza un espigón rocoso en el que se registran varios paneles de grabados rupestres. La estación arqueológica es conocida también en la bibliografía como Pie de Agua Paloma. La técnica de ejecución de los mismos es la incisión, observando la presencia de diversas tipologías, entre las que destaca la presencia de motivos geométricos (líneas y reticulados), localizándose también posibles manifestaciones correspondientes a los tipos identificados como grafías latinas. En la anterior Carta Arqueológica se cita la existencia de "huellas de pies", haciendo referencia a la documentación en el lugar de posibles grabados podomorfo, sin embargo, durante esta campaña no se localizaron dichos grabados en el entorno que se indica. Las manifestaciones rupestres localizadas destacan por la depurada ejecución de las incisiones, destacando éstas por presentar en algunos casos una gran profundidad y anchura, lo que sugiere para su realización la utilización de un instrumental metálico. Por otro lado, se localizan en las cercanías a los paneles descritos un buen número de grabados incisos con forma de corazón, algunos de ellos individualizados mientras otros se presentan entrelazados.</p>
-------------	---

ECOGEOGRAFÍA	
Ecogeografía	Macizo y Barranco encajado de perfil en "V". Suelos marrones encalichados (Calsisoles pétricos) y Afloramientos rocosos y litosoles en régimen de humedad arídico (Rocas y leptosoles). Matorrales de aulagas y matos (Launaea y Salsola)
AFECCIONES Y ESTADO DE CONSERVACIÓN	
Afecciones y Estado de conservación	Estado de conservación: Bueno. La afección más significativa que presenta este entorno puede ser el añadido de otras manifestaciones más recientes como pueden ser los grabados con forma de corazón.
CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO	
Clasificación y categorización del suelo	S.R.E.P.- Suelo Rústico de mayor valor natural
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Características constructivas	No se localizan construcciones asociadas a los grabados rupestres.
BIENES RELACIONADOS	
Bienes relacionados	Majada de Las Higueras, Cuevas de Grano de Oro, Casas de Grano de Oro.
CONTEXTO MATERIAL	
Contexto material	Ninguno
DATOS DE USO Y REUTILIZACIÓN	
Datos de uso y reutilización	Otros usos
Observaciones	Ninguna
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN	
Propuestas de actuación	Excavación arqueológica, Sondeo, Prospección, Reproducción, Consolidación y Restauración. Control Arqueológico, Análisis estratigráfico de estructuras arquitectónicas, Estudios materiales arqueológicos.
Observaciones y sugerencias	Se sugiere una documentación exhaustiva de las manifestaciones rupestres, dada la fragilidad de este tipo de hallazgos.
TIPOLOGÍA	
Tipología	Manifestación
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Espacio natural protegido	Esta dentro del espacio natural protegido del parque rural de Betancuria (F-04)
CATALOGACIÓN	
CRITERIO DE CATALOGACIÓN	Interés arqueológico
PROTECCIÓN	
GRADO DE PROTECCIÓN	Preventiva
INTERVENCIÓN	
INTERVENCIONES	Investigación - Valorización - Mantenimiento - Conservación - Consolidación - Restauración.
OBSERVACIONES	
BIBLIOGRAFÍA	
Bibliografía	<p>-Carta Arqueológica Insular de Fuerteventura.</p> <p>-DE LEÓN HERNÁNDEZ, J.; PERERA BETANCOR, M. A.: «Los grabados rupestres de Lanzarote y Fuerteventura: las inscripciones alfabéticas y su problemática. (Nuevas aportaciones. Propuestas de clasificación-interpretación)», en IV Jornadas de Historia de Fuerteventura y Lanzarote, Tomo II, 1995.</p> <p>-V.V.A.A.: «Aproximación a la descripción e interpretación de la Carta Arqueológica de Fuerteventura, Archipiélago de Canarias», en I Jornadas de Historia de Fuerteventura y Lanzarote. Tomo II, 1987.</p> <p>-TEJERA GASPAS, A.; PERERA BETANCOR, M.A.: "Las manifestaciones rupestres de Fuerteventura" en Manifestaciones Rupestres de Las Islas Canarias. Dirección General de Patrimonio Histórico. 1996</p> <p>-Cartografía, ortofo y fotografías extraídas del Inventario de Bienes Arqueológicos realizado por el Cabildo de Fuerteventura con nº de registro BTA056.</p>

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA

